

Dostawa i montaż boku
śmietnikowego z przygotowaniem
podłoża.

Elbląg ul. Stawidłowa 25 i 27

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 08.04.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
08.04.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1						
1 d.1	KNPnRPDE 69-170d		Rozbiórka betonu niezbrojonego	m3		
			1,75	m3	1,750	
			przedmiar: 7m2*0,25		RAZEM	1,750
2 d.1	KNR 4-04 0901-04 analogia		Ogrodzenia drewniane - rozebranie	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
3 d.1	KNR-W 2-25 0307-04		Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie	m2		
			6,6	m2	6,600	
			przedmiar: 4,4m *1,5m		RAZEM	6,600
4 d.1	KNKRB 6 0805-06		Rozebranie chodników z płyt o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
			26	m2	26,000	
					RAZEM	26,000
5 d.1	KNR 2-31 0101-07 0101-08		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 25 cm	m2		
			17,64	m2	17,640	
			przedmiar: 4,2m*4,2m		RAZEM	17,640
6 d.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			17,64	m2	17,640	
			przedmiar: 4,2m*4,2m		RAZEM	17,640
7 d.1	KNR 2-31 0401-02		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m		
			16,80	m	16,800	
			przedmiar: 4,2m*4		RAZEM	16,800
8 d.1	KNR 2-31 0407-04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			16,80	m	16,800	
			przedmiar: 4,2m*4		RAZEM	16,800
9 d.1	KNR 2-31 23104-03		Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 7 cm	m2		
			17,64	m2	17,640	
					RAZEM	17,640
10 d.1			Zakup, dostawa i montaż boksu śmietnikowego o wymiarach 3,5*3,0 m na 1 pojemnik 1100 l i 4 pojemniki 240 l, z zadaszeniem jednospadowym, ściany wykonane z poziomych paneli stalowych, dach pokryty blachą, odbojnica metalowa, zamek, 15 kluczy.	m2		
			10,5	m2	10,500	
			przedmiar: 3,5m*3,0m		RAZEM	10,500
11 d.1	KNR 5-08 0803-02		Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm	szt.		
			10	szt.	10,000	
			przedmiar = 10		RAZEM	10,000
12 d.1	KNR 5-08 0809-04 analogia		Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w betonie	szt.		
			10	szt.	10,000	
			przedmiar = 10		RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNCK-1 0506-04		Wykonanie chodników z płyt betonowych 50x50 cm na podsypce piaskowej - uzupełnienie płyt na podjeździe z drogi asfaltowej.	m2		
			2	m2	2,000	
			przedmiar:0,5*0,5*8		RAZEM	2,000
14 d.1	KNR 4-01 0101-09		Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
15 d.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km grunt.kat. III	m3		
			4,41	m3	4,410	
			4,2*4,2*0,25		RAZEM	4,410
16 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km	m3		
			1,75	m3	1,750	
			przedmiar: 7m2*0,25		RAZEM	1,750
17 d.1	KNNR 1 0214-02		Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV	m3		
			1,75	m3	1,750	
			przedmiar=1,75		RAZEM	1,750

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
Spis treści		5