

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Realizacja robót budowlanych w części pomieszczeń Regionalnego Centrum Innowacyjności oraz Budynku „G” Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  
ADRES INWESTYCJI: al. prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Karolina Mikulska

DATA OPRACOWANIA: 23.08.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
23.08.2023

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Budynek RCI skrzydło A</b>			
1.1		<b>Roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne</b>			
1	wycena indywidualna	Instalacje teletechniczne skrzydło A parter (wraz z demontażem i montażem sufitów w zakresie niezbędnym do wykonania instalacji)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		<b>Budynek RCI - skrzydło B</b>			
2.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
2	KNNR-W 3 0801-07	Demontaż wykładziny dywanowej - zwiększona robocizna, wykładzina klejona na całej powierzchni	m2		
		554,21 - 227,68	m2	326,530	
				RAZEM	326,530
3	KNNR-W 3 0801-07	Demontaż wykładziny PCV wraz z cokolikami	m2		
		50,05	m2	50,050	
				RAZEM	50,050
4	NNRNKB 202 2702-01 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - demontaż płyt sufitowych	m2		
		<Skrzydło B, I piętro pom. B100, B101, B102, B105, B110, B117, B118, B119, B122, B123>	m2	213,670	
	korytarz B	213,67 98,29 * 0,5	m2	49,145	
				RAZEM	262,815
5	NNRNKB 202 2702-01 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - demontaż płyt sufitowych i konstrukcji	m2		
		<Skrzydło B, I piętro pom. B103, B104, B114, B115, B116, B120, B121, B124, B125, B126>	m2	169,520	
		169,52	m2	169,520	
				RAZEM	169,520
6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładzin ściennych z płytek - fartuchy przy umywalkach	m2		
		2 * 1,5 * 2	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
8	KNR 4-01 0354-04	Demontaż ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR AT-43 0106-02 analogia	Wycięcie otworów drzwiowych w ścianach z g-k oraz wzmocnienie profilem UA	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet z włókna szklanego w pomieszczeniach	m2		
		290,42 * 3	m2	871,260	
		-1,6 * 2 * 23	m2	-73,600	
		-0,9 * 2 * 19	m2	-34,200	
				RAZEM	763,460
11	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu	szt		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.2</b>		<b>Wykonanie ścian i uzupełnienie otworów po stolarcze drzwiowej</b>			
12 d.2.2	KNR AT-43 0106-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.02)	m2		
		28,7 * 3	m2	86,100	
				RAZEM	86,100
13 d.2.2	KNR AT-43 0106-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.05)	m2		
		2,37 * 3	m2	7,110	
				RAZEM	7,110
14 d.2.2	KNR AT-43 0104-02	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - uzupełnienie otworów drzwiowych	m2		
		9,78 * 2,2 * 2	m2	43,032	
				RAZEM	43,032
<b>2.3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
<b>2.3.1</b>		<b>Ściany</b>			
15 d.2.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
	B100	21,53 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2 * 2	m2	58,543	
	B101	18,16 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,296	
	B102	18,10 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,110	
	B103	18,14 * 3,1 - 1,6 * 2 * 2 - 0,9 * 2	m2	48,034	
	B104	9,88 * 3,1 - 0,9 * 2 * 2 - 2,33 * 1,5	m2	23,533	
	B105	30 * 3,1 - 1,6 * 2 * 3 - 0,9 * 2 * 2	m2	79,800	
	B110	17,32 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	48,692	
	B114	18 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,800	
	B115	17,98 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	50,738	
	B116	18,14 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,234	
	B117	17,68 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	49,808	
	B118	17,8 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,180	
	B119	17,84 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,304	
	B120	17,81 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,211	
	B121	18,1 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,110	
	B122	17,68 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	49,808	
	B123	18,1 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,110	
	B124	17,58 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	49,498	
	B125	17,44 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2 * 2	m2	47,264	
	B126	20,78 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2 * 2	m2	57,618	
				RAZEM	1 020,691
16 d.2.3. 1	KNR 2-02 2010-02	Szpachlowanie i lokalna naprawa ścian wewnętrznych z płyt g-k	m2		
	B100	21,53 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2 * 2	m2	58,543	
	B101	18,16 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,296	
	B102	18,10 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,110	
	B103	18,14 * 3,1 - 1,6 * 2 * 2 - 0,9 * 2	m2	48,034	
	B104	9,88 * 3,1 - 0,9 * 2 * 2 - 2,33 * 1,5	m2	23,533	
	B105	30 * 3,1 - 1,6 * 2 * 3 - 0,9 * 2 * 2	m2	79,800	
	B110	17,32 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	48,692	
	B114	18 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,800	
	B115	17,98 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	50,738	
	B116	18,14 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,234	
	B117	17,68 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	49,808	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B118	17,8 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,180	
	B119	17,84 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,304	
	B120	17,81 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,211	
	B121	18,1 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,110	
	B122	17,68 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	49,808	
	B123	18,1 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,110	
	B124	17,58 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	49,498	
	B125	17,44 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2 * 2	m2	47,264	
	B126	20,78 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2 * 2	m2	57,618	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 020,691</b>
17 d.2.3. 1	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie farbą akrylową powierzchni wewnętrznych	m2		
	B100	21,53 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2 * 2	m2	58,543	
	B101	18,16 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,296	
	B102	18,10 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,110	
	B103	18,14 * 3,1 - 1,6 * 2 * 2 - 0,9 * 2	m2	48,034	
	B104	9,88 * 3,1 - 0,9 * 2 * 2 - 2,33 * 1,5	m2	23,533	
	B105	30 * 3,1 - 1,6 * 2 * 3 - 0,9 * 2 * 2	m2	79,800	
	B110	17,32 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	48,692	
	B114	18 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,800	
	B115	17,98 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	50,738	
	B116	18,14 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,234	
	B117	17,68 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	49,808	
	B118	17,8 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,180	
	B119	17,84 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,304	
	B120	17,81 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	50,211	
	B121	18,1 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,110	
	B122	17,68 * 3,1 - 0,9 * 2 - 1,6 * 2	m2	49,808	
	B123	18,1 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	51,110	
	B124	17,58 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2	m2	49,498	
	B125	17,44 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2 * 2	m2	47,264	
	B126	20,78 * 3,1 - 1,6 * 2 - 0,9 * 2 * 2	m2	57,618	
	korytarz B	82,24 * 3,0 - 0,9 * 2 * 26	m2	199,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 220,611</b>
18 d.2.3. 1	KNR 2-02 1505-03	Trzykrotne malowanie farbami magnetycznymi powierzchni ściany w pom. B105	m2		
		5,5 * 3	m2	16,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,500</b>
19 d.2.3. 1	KNR AT-40 0413-03	Izolacje z masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - pom. socjalne B104 fartuch z płytek	m2		
		2,37 * 1,5 * 2	m2	7,110	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,110</b>
20 d.2.3. 1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami - B104 fartuch z płytek	m2		
		1,5 * 2	m2	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
21 d.2.3. 1	wycena indywidualna	Lokalne naprawy powierzchni ścian korytarza skrzydła B (I piętro) z tapet z włókna szklanego (podklejenie)	m2		
		5	m2	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
<b>2.3.2</b>		<b>Posadzki</b>			
22 d.2.3. 2	KNR AT-40 0413-03	Izolacje z masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - pom. B103 oraz B104	m2		
		5,91 + 19,28	m2	25,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,190</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.2.3. 2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pom. B104	m2		
		5,91 + 19,28	m2	25,190	
				RAZEM	25,190
24 d.2.3. 2	KNR AT-23 0216-04	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		9,88 - 2 + 17,14	m	25,020	
				RAZEM	25,020
<b>2.3.3</b>		<b>Sufity</b>			
25 d.2.3. 3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - sufity podwieszane z wykorzystaniem nowych płyt sufitowych	m2		
		19,28 + 5,91 + 24,56 + 15,8 + 16,10	m2	81,650	
				RAZEM	81,650
26 d.2.3. 3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm i 120 cm - sufity podwieszane z wykorzystaniem istniejących płyt sufitowych - tylko konstrukcja	m2		
		87,88	m2	87,880	
				RAZEM	87,880
27 d.2.3. 3	NNRNKB 202 2702-01 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - malowanie i ponowny montaż płyt sufitowych Krotność = 2	m2		
		311,96	m2	311,960	
				RAZEM	311,960
<b>2.4</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
28 d.2.4	KNR 2-02 1017-02	Ponowny montaż skrzydeł drzwiowych istniejących (drzwi relokowane)	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
<b>2.5</b>		<b>Dostawa i montaż wyposażenia</b>			
29 d.2.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż mebli kuchennych do pomieszczeń socjalnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż lodówki podblatowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2.5	wycena indywidualna	System szynowy do wieszania obrazów	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
32 d.2.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż mebli na korytarz skrzydła "B"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy do segregacji śmieci (korytarz B - 3 szt.)	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.2.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż rolet do pom. B105	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.6</b>		<b>Roboty instalacyjne wod-kan</b>			
35 d.2.6	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
36 d.2.6	KNR-W 4-02 0507-01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
37 d.2.6	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
38 d.2.6	KNR-W 4-02 0212-06 z.sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.		
		3	msc.	3,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0	m	0,000	
		ilość podejść		RAZEM	3,000
		łączna długość		RAZEM	0,000
39 d.2.6	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
40 d.2.6	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
<b>2.7</b>		<b>Roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne</b>			
41 d.2.7	wycena indywidualna	Instalacje elektryczne i teletechniczne skrzydło B I piętro	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2.7	wycena indywidualna	Instalacje teletechniczne skrzydło B parter (wraz z demontażem i montażem sufitów w zakresie niezbędnym do wykonania instalacji)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Budynek G - pom. 106</b>			
<b>3.1</b>		<b>Roboty demontażowe</b>			
43 d.3.1	KNNR-W 3 0801-07	Demontaż płytek podłogowych z wykładziny PCV	m2		
		73,53	m2	73,530	
				RAZEM	73,530
44 d.3.1	KNR 2-02 1021-06 analogia	Szafy wewnętrzne z pawlaczami dwudrzwiowe - demontaż szaf wraz z drzwiami i witrynami	m2		
		7,51 * 3	m2	22,530	
				RAZEM	22,530
<b>3.2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
45 d.3.2	KNR K-02 0103-06	Ściany z bloków SILKA E18 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej - zamurowanie otworów w ścianach istniejących	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,11 * 3	m2	21,330	
				RAZEM	21,330
<b>3.3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
<b>3.3.1</b>		<b>Ściany</b>			
46 d.3.3. 1	KNR 2-02 0801-01	Tynki cementowo-wapienne na ścianach od strony korytarza - uzupełnienie ubytków po zamurowaniu otworów	m2		
		22,33	m2	22,330	
				RAZEM	22,330
47 d.3.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m2		
		41,22 * 3 - 2,4 * 2,4 * 4 - 2 * 1 + 7,51 * 3	m2	121,150	
				RAZEM	121,150
48 d.3.3. 1	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		98,62 + 22,33	m2	120,950	
				RAZEM	120,950
49 d.3.3. 1	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		98,62 + 22,33	m2	120,950	
				RAZEM	120,950
50 d.3.3. 1	wycena indywidualna	Odnowienie parapetów wewnętrznych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3.3.2</b>		<b>Sufit</b>			
51 d.3.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		73,60	m2	73,600	
				RAZEM	73,600
52 d.3.3. 2	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m2		
		73,60	m2	73,600	
				RAZEM	73,600
53 d.3.3. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		73,60	m2	73,600	
				RAZEM	73,600
<b>3.3.3</b>		<b>Posadzka</b>			
54 d.3.3. 3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		73,60	m2	73,600	
				RAZEM	73,600
55 d.3.3. 3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		73,60	m2	73,600	
				RAZEM	73,600
56 d.3.3. 3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		73,60	m2	73,600	
				RAZEM	73,600

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.3.3. 3	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane	m		
		41,22	m	41,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,220</b>
58 d.3.3. 3	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane - uzupełnienie ubytków na korytarzu po zamurowaniu otworów	m		
		7,51	m	7,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,510</b>
<b>3.4</b>		<b>Wyposażenie</b>			
59 d.3.4	wycena indywidualna	Wymiana blatów stołów	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
60 d.3.4	wycena indywidualna	Wykonanie szaf w zabudowie wnękowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
61 d.3.4	wycena indywidualna	Dostawa mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3.5</b>		<b>Roboty instalacyjne</b>			
62 d.3.5	wycena indywidualna	Instalacje elektryczne w pom. G106	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>