

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie
Ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: Remont alejki cmentarnej usytuowanej wzdłuż kwatery nr P-31 (od bramy C do kwatery nr P-32) na Cmentarzu komunalnym w Koszalinie

Adres budowy: Cmentarz Komunalny w Koszalinie, ul Gnieźnieńska 44

Podstawa opracowania: KNKRB 01, KNR 2-31I, KNR 4-01I, KNR 2-01I, KNR 00-11, AW, KNR 4-01, KNR 2-18W

Waluta: PLN

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Roboty drogowe		
1	KNKRB 01 0109-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie równinnym krotność= 1,00	0,18 km
1. 0,176		0,18
2	KNR 2-311 0814-02-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00	352,00 m
1. 176*2		352,00
3	KNR 2-311 0801-03-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm krotność= 1,00	7,35 m ²
1. 1,30*3,5+0,80*3,50		7,35
4	KNR 2-311 0814-05-040 Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	14,50 m
1. 14,50		14,50
5	KNR 2-311 0101-01-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	688,76 m ²
1. 4,40*16,00+176,00*3,36+6,00*4,50		688,76
6	KNR 2-311 0101-02-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV - krotność 5 krotność= 5,00	688,76 m ²
1. 688,76		688,76
7	KNR 4-011 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III krotność= 1,00	309,94 m ³
1. 688,76*0,45		309,94
8	KNR 4-011 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - krotność - 10 krotność= 10,00	309,94 m ³
1. 309,94		309,94
9	KNR 2-311 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	688,76 m ²
1. 688,76		688,76
10	KNR 2-311 0402-03-060 Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe krotność= 1,00	43,12 m ³
1. 0,35*0,35*176,00*2		43,12
11	KNR 2-311 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	352,00 m
1. 176,00*2		352,00
12	KNR 2-311 0407-06-040 Obrzeża betonowe. Dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m krotność= 1,00	22,00 m
1. 7,00*2+1,00*8		22,00
13	KNR 2-311 0104-03-050 Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	643,78 m ²

	1. 4,40*16,00+176,00*3,20+5,84+4,34	643,78
14	KNR 2-311 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	643,78 m ²
	1. 643,78	643,78
15	KNR 2-311 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00	633,60 m ²
	1. 633,60	633,60
16	KNR 2-311 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm krotność= 2,00	643,78 m ²
	1. 643,78	643,78
17	KNR 00-11 0317-04-050 Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu: 70/8, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	643,78 m ²
	1. 643,78	643,78
18	KNR 2-011 0515-03-040 Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o grubości 20 cm na podbudowie krotność= 1,00	16,50 m
	1. 16,50	16,50
19	01-020 Przywrócenie stanu pierwotnego otoczenia przy grobach, przylegających bezpośrednio do remontowanej alejki krotność= 1,00	95,00 szt
	1. 95,00	95,00
2. Instalacja odwodnieniowa		
20	KNR 4-01 0103-05-060 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m ² i głębokości do 3,0 m w gruncie kategorii III krotność= 1,00	5,63 m ³
	1. 1,50*1,50*2,50	5,63
21	KNR 4-011 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III krotność= 1,00	5,63 m ³
	1. 5,63	5,63
22	KNR 4-011 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km -rotność - 10 krotność= 10,00	5,63 m ³
	1. 5,63	5,63
23	KNR 2-18W 0523-03-040 Kominy włazowe z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm krotność= 1,00	1,00 m
	1. 1,00	1,00
24	KNR 2-18W 0523-06-020 Kominy włazowe, komplet - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o średnicy 1200 mm krotność= 1,00	1,00 szt
	1. 1,00	1,00
25	KNR 2-18W 0524-02-020 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu krotność= 1,00	1,00 szt
	1. 1,00	1,00
26	KNR 2-18W 0408-02-040 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk krotność= 1,00	4,00 m
	1. 4,00	4,00