

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT DACHU					
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m (9.30+3.50)*4.5	m ² m ²	 57.600	 57.600
				RAZEM	57.600
2	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m 57.600	m ² m ²	 57.600	 57.600
				RAZEM	57.600
3	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 57.600	m ² m ²	 57.600	 57.600
				RAZEM	57.600
4	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 9.30*6.70+3.50*6.70+6.30*2.50	m ² m ²	 101.510	 101.510
				RAZEM	101.510
5	KNR-W 4-01 0443-01	Demontaż okien dachowych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach 1at do 24 cm 101.50	m ² m ²	 101.500	 101.500
				RAZEM	101.500
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśków itp. z blachy nie nadającej się do użytku (9.30+6.30*2+3.50)*0.25+3.00*2*0.40+(0.75+0.40)*2*0.30	m ² m ²	 9.440	 9.440
				RAZEM	9.440
8	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 9.30+3.50	m m	 12.800	 12.800
				RAZEM	12.800
9	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku 6.30	m m	 6.300	 6.300
				RAZEM	6.300
10	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.50*2	m m	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
11	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 6.00	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
12	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 101.510	m ² m ²	 101.510	 101.510
				RAZEM	101.510
13	KNR 0-15II 0517-02	Przycięcie i przybicie kontrłat i 1at z wysunięciem połaci o 20 cm pod ocieplenie 101.510+6.00	m ² m ²	 107.510	 107.510
				RAZEM	107.510
14	KNR-W 4-01 0602-03	Ułożenie membrany dachowej 107.510	m ² m ²	 107.510	 107.510
				RAZEM	107.510
15	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących - od podłogi strychu 0.75*0.40*2.40	m ³ m ³	 0.720	 0.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.720
17	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.- korona komnia z cegieł klinkierowych pełnych 0.720	m ³ m ³	0.720	
				RAZEM	0.720
18	KNR-W 2-02 0902-04	Tynki zwykłe kat. III na kominach wykonywane ręcznie (0.75+0.40)*2*2.14	m ² m ²	4.922	
				RAZEM	4.922
19	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę z użyciem dachówek krawędziowych oraz z wysunięciem połaci o 20 cm pod ocieplenie 107.510	m ² m ²	107.510	
				RAZEM	107.510
20	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynku (9.30+6.30*2+3.50)*0.25	m ² m ²	6.350	
				RAZEM	6.350
21	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku (3.00*2*0.40)+(0.7+0.40)*2*0.30	m ² m ²	3.060	
				RAZEM	3.060
22	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 6.30*3.00	m ² m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
23	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynku 9.30+3.50	m m	12.800	
				RAZEM	12.800
24	KNR-W 2-02 0520-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku- rynna z demontażu 6.00	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku 4.20*2	m m	8.400	
				RAZEM	8.400
26	KNR-W 2-02 0527-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku- rura z demontażu 6.00	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR 2-02 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 0.7*4*4	m m	11.200	
				RAZEM	11.200
29	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej- dwa okna z demontażu 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR K-05 0210-01	Demontaż i ponowny montaż kominka wentylacyjnego i spalinowego 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem 9.30+3.50	m m	12.800	
				RAZEM	12.800
32	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,6,7,8,10,13,19,20,23,25,27,28,29,30,31)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01 0108-09 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 6.50	m ³ m ³	 6.500	
				RAZEM	6.500
34	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu budowlanego 6.50	m ³ m ³	 6.500	
				RAZEM	6.500