

Kosztorys OFERTOWY

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Wykonanie jezdni o nawierzchni tłuczniowej
Słupia, Wielkawieś, Witobel

Adres: Gmina Stęszew

Kody CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Inwestor: Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

Wykonawca:

Stawka robocizny: zł
Narzuty:

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa kosztorysu

Słownie:

Wykonawca

Wzór oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Słupia - Zemsko				
1.1		Wykonanie jezdni tłuczniowej				
1.1.1	KNNR 6 0101-0101	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.10 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojedznego	m2	1 650,000		
1.1.2	KNNR 6 0204-0100	Dolna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego 0 do 63 mm (granitowego), grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm	m2	1 650,000		
1.1.3	KNNR 6 0204-0500	Górna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego 0 do 31,5 mm (granitowego),grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm	m2	1 650,000		
1.2		Roboty wykończeniowe				
1.2.1	KNNR 1 0502-0100	Mechaniczne plantowanie równiarką powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III (poboczy)	m2	1 200,000		
2		Wielkawieś				
2.1		Wykonanie jezdni tłuczniowej				
2.1.1	KNNR 6 0101-0101	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.10 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojedznego	m2	900,000		
2.1.2	KNNR 6 0204-0100	Dolna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego 0 do 63 mm (granitowego), grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm	m2	900,000		
2.1.3	KNNR 6 0204-0500	Górna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego 0 do 31,5 mm (granitowego),grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm	m2	900,000		
2.2		Roboty wykończeniowe				
2.2.1	KNNR 1 0502-0100	Mechaniczne plantowanie równiarką powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III (poboczy)	m2	380,000		
3		Witobel ul. Graniczna				
3.1		Wykonanie jezdni tłuczniowej				
3.1.1	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI	m2	360,000		
3.1.2	KNNR 6 0204-0200	Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego (gruzu betonowego),grubość warstwy po uwalowaniu 15 cm	m2	360,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa:

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Słupia - Zemsko			
1.1		Wykonanie jezdni tłuczniowej			
1.1.1	KNNR 6 0101-0101	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojazdnego 300,0*5,5	m2 m2	1 650,000	1 650,000
1.1.2	KNNR 6 0204-0100	Dolna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego 0 do 63 mm (granitowego), grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm 300,0*5,5	m2 m2	1 650,000	1 650,000
1.1.3	KNNR 6 0204-0500	Górna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego 0 do 31,5 mm (granitowego), grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm 300,0*5,5	m2 m2	1 650,000	1 650,000
1.2		Roboty wykończeniowe			
1.2.1	KNNR 1 0502-0100	Mechaniczne plantowanie równiarką powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III (poboczy) 300,0*2,0*2,0	m2 m2	1 200,000	1 200,000
2		Wielkawiś			
2.1		Wykonanie jezdni tłuczniowej			
2.1.1	KNNR 6 0101-0101	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojazdnego 180,0*5,0	m2 m2	900,000	900,000
2.1.2	KNNR 6 0204-0100	Dolna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego 0 do 63 mm (granitowego), grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm 180,0*5,0	m2 m2	900,000	900,000
2.1.3	KNNR 6 0204-0500	Górna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego 0 do 31,5 mm (granitowego), grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm 180,0*5,0	m2 m2	900,000	900,000
2.2		Roboty wykończeniowe			
2.2.1	KNNR 1 0502-0100	Mechaniczne plantowanie równiarką powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III (poboczy) 190,0*1,0*2	m2 m2	380,000	380,000
3		Witobel ul. Graniczna			
3.1		Wykonanie jezdni tłuczniowej			
3.1.1	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI 90,0*4,0	m2 m2	360,000	360,000
3.1.2	KNNR 6 0204-0200	Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego (gruzu betonowego), grubość warstwy po uwalowaniu 15 cm 90,0*4,0	m2 m2	360,000	360,000

Zestawienie materiałów ilościowe

ETO	KMB	Nazwa	Jm.	Grupa	Ilość	Ilość MI	Ilość MW
1	2	3	4	5	6	7	8
16005K070204	1600680	Kruszywo łamane 0-31,5 (granitowe)	t		657,13500		657,13500
16005K070211	1600680	Kruszywo łamane 0-63 (granitowe)	t		642,60000		642,60000
16900SEK0201	1600680	Kruszywo z gruz betonowego 0-63 mm	m3		257,76000		257,76000
3930001	3930099	Woda z rurociągów	m3		58,05600		58,05600
0000000	0000000	Materiały pomocnicze	%				