




PRZEKRÓJ NORMALNY 1-1



PRZEKRÓJ NORMALNY 2-2



PRZEKRÓJ NORMALNY 3-3



LEGENDA

warstwa ściernalna z SMA 11 S PMB 45/80-55	- gr. 4 cm
warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50	- gr. 8 cm
podbudowa zasadnicza z MCE	- gr. 20 cm
mieszanka związana cementem C 3/4	- gr. 15 cm

N1

kostka kamienna 15/17 cm fugowana żywicą	- gr. 15-17 cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1:3	- gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z betonu C 16/20	- gr. 20 cm
mieszanka związana cementem C 3/4	- gr. 15 cm

N2

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm	- gr. 8 cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1:3	- gr. 5 cm
mieszanka związana cementem C 3/4	- gr. 20 cm

N3

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm	- gr. 8 cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1:3	- gr. 5 cm
mieszanka związana cementem C 3/4	- gr. 20 cm

N3

krawężnik betonowy 20x30 cm	- gr. zmienna
ława z oporem z betonu C 12/15	- gr. zmienna

K1

opornik betonowy 20x30 cm	- gr. zmienna
ława z oporem z betonu C 12/15	- gr. zmienna

K2

obrzeże betonowe 8x30 cm	- gr. zmienna
ława z oporem z betonu C 12/15	- gr. zmienna

K3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4
60-449 Poznań



NAZWA I ADRES INWESTORA

Zarząd Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
w imieniu którego działa
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań



TEMAT OPRACOWANIA:	Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniawy - Solec		
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY / PROJEKT WYKONAWCZY		
SPECJALNOŚĆ	DROGOWA		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Robert CYRKIEL	WKP/0086/POOD/08	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wojciech MIKOŁAJCZYK	WKP/0300/PWOD/09	
DATA:	Luty 2023 r.	SKALA:	1:50
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE		RYS. NR 3