

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa lokalu mieszkalnego w związku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń i wydzieleniem pomieszczenia łazienki
ADRES INWESTYCJI : ul. Małopolska 58/9, dz. nr 2/12, obręb 1036
INWESTOR : ZBiLK Szczecin
ADRES INWESTORA : ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TK
DATA OPRACOWANIA : Maj 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 5-08	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
d.1	0309-03				
	analogia				
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
2	KNR 5-08	Demontaż łączników oświetlenia	szt.		
d.1	0309-03				
	analogia				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 5-08	Demontaż istniejącej tablicy TM	szt.		
d.1	0404-07				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Dostawa i montaż przewodów			
4	KNR-W 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.2	1001-01				
		138	m	138.000	
				RAZEM	138.000
5	KNR 5-08	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5	m		
d.2	0210-02				
		142	m	142.000	
				RAZEM	142.000
6	KNR 5-08	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5	m		
d.2	0210-02				
		87	m	87.000	
				RAZEM	87.000
7	KNR 5-08	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x4	m		
d.2	0210-02				
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.2	1012-02				
		138	m	138.000	
				RAZEM	138.000
3		Dostawa i montaż tablicy TM			
9	KNR 5-08	Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem	szt.		
d.3	0404-07				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Dostawa i montaż łączników, gniazd			
10	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3	szt.		
d.4	0802-05				
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
d.4	0302-01				
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.4	0309-03				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.4	0309-03				
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.4	0307-02				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia. (pomieszczenie kuchni i łazienki)	kpl.		
d.4	0501-04				
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzywa sztucznego przykręcane - oprawa typu plafon dla kuchni i łazienki	szt.		
d.4	0515-12				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5		Roboty pomiarowe			
17	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.5	1202-01		.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13	pomiar	13.000	
			.	RAZEM	13.000
18	Pozycja nie-	Dostawa dokumentacji powykonawczej. Wycena własna.	kpl.		
d.5	katalogowa	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000