

skala 1:50 wymiary w m




skala 1:50 wymiary w m



15



15



istniejący teren

0.12 0.30

0.30 0.10

1:1

1:1

K01

K02

Konstrukcja	Przebudowa ul. Północnej w Pierwoszynie			
K01	JEZDNIA BITUMICZNA			
	Warstwa			Grubość [cm]
	Warstwa szczerbana: AC 11S 50/70			4
	Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16 W50/70			8
	Podbudowa zasadnicza: mieszanka niewiązana z kruszywem C <sub>200</sub> , KŁSM 0/31,5			20
	Podłoże gruntowe G1			-
K02	ZJAZDY / DOJŚCIA DO FURTEK			
	KŁSM 0/31,5			10
	Podbudowa zasadnicza: KŁSM 0/63			15
	Podłoże gruntowe G1			-

**ROADI Sp. z o. o.**  
 ul. Karłuska 385B, 80-125 Gdańsk  
 NIP: 5833400329 REGON: 386362324 KRS: 0000847718  
 Nr konta: 10 1140 2004 0000 3502 60 16 05 76  
 biuro@roadi.pl      www.roadi.pl  
 tel. 607-125-664; 601-841-525

**ROADI**  
Road Infrastructure

Zadanie/Objekt	<b>Przebudowa ul. Północnej w Pierwoszynie</b>			
Adres	Województwo: pomorskie      Powiat: pucki      Gmina: Kosakowo		Obręb: 0001	
Inwestor	Gmina Kosakowo, ul. Stefana Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo		Słódum projektu P.T.	
Nazwa Opisu	Projekt Techniczny		Branda	
Nazwa Techniki/ opracowania	Układ Drogowy		Drogowa	
Tytuł rysunku	<b>PRZEKROJE NORMALNE</b>			
Zespół projektowy	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis	Data opracowania
Projektował	mgr inż. Łukasz Kotulski	POM/0331/PWBD/15 drogowe		09/2021
Sprawdził	mgr inż. Maciej Potrzebowski	POM/0332/PWBD/15 drogowe		Rys nr: <b>5</b>
				Skala <b>1:50 / 1:10</b>