



SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PODDASZEM skala 1:100




POŁĄCZENIE BELEK STROPOWYCH Z PŁATWIĄ skala 1:20



STAROSTWO POWIATOWE  
w SIERPCU  
ul. Świętokrzyska 2a  
09-200 Sierpc

OPARCIE BELEK STROPOWYCH NA ŚCIANIE WEWNĘTRZEJ skala 1:20



- UWAGI:
1. Drewno na konstrukcję dachową powinno mieć naturalną trwałość zgodnie z PN-EN 350-2. Dodatkowo drewno należy zabezpieczyć przeciw owadom i grzybowi, stosując preparaty solne np SOLTUX lub podobne. Konieczna jest impregnacja środkiem zwiększającym odporność ogniową np FOBOS. Drewno klasy C30.
  2. Drewno klasy C30.
  3. Nie dopuszcza się łączenie belek na długości.
  4. Przy zamawianiu drewna więźby należy podane tabeli długości elementów zweryfikować na budowie.

NAZWA I ADRES OBIEKTU			
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTKOWEGO NA CELE MIESZKALNO-UŻYTKOWE			
w Sierpcu przy ulicy Armii Krajowej 1A - na działce o nr ew. 1428/1			
TYTUŁ RYSUNKU: Schemat konstrukcyjny stropu nad poddaszem			
NR RYS.	K6	SKALA	1:100
PROJEKTANT Specjalności	konstrukcyjno-budowlanej	inż. Henryk Orłowski	
Nr uprawnień	94/80; 111/87	grudzień 2012 roku	inż. Henryk Orłowski uprawnienia budowlane do projektowania nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr upr. 94/80; 111/87