





SCHEMAT KONSTRUKCYJNY NAD PIĘTREM skala 1:100




STAROSTWO POWIATOWE
w SIERPCU
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 Sierp.

BELKA STALOWA BS_2 L=3,8m
skala 1:20



BELKA STALOWA BS_3 + wylewka
skala 1:20



Legenda

- Istniejąca konstrukcja
- Wyburzenia
- Nowa zabudowa

UWAGI:

1. Istniejący strop do usunięcia, nowo projektowany strop Ackermana 23cm
2. Nadproża stalowe wg rys. szczegółów stal S235
3. Nad poszerzanymi otworami wykonać wzmocnienie nadproży lub wymianę na nowe z elementów stalowych.
4. Połączenia spawane jeśli nie oznaczono inaczej wykonać jako pachwinowe o grubości $a=0,5$ g cieńszego elementu.
5. Nadproża nad ściankami działowymi typu L19/120.
6. Rzędne i wymiary skoordynować z branżą architektoniczną

NAZWA I ADRES OBIEKTU

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTKOWEGO NA
CELE MIESZKALNO-UŻYTKOWE
w Sierpcu przy ulicy Armii Krajowej 1A - na działce o nr ew. 1428/1

TYTUŁ RYSUNKU: Schemat konstrukcyjny nad piętrem

NR RYS.	K3	SKALA	1:100
PROJEKTANT Specjalności	konstrukcyjno- budowlanej	inż. Henryk Orłowski <i>inż. Henryk Orłowski</i>	
Nr uprawnień	94/80; 111/87	grudzień 2012 roku	uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr upr. 94/80; 111/87