


# RZUT PIĘTRA PROJEKTOWANY

PN


BUDYNEK PRZYLEGŁY

STAROSTWO KRAJOWE  
W SIERPCU  
ul. Świętokrzyska 53  
09-200 SIERP



MIESZKANIE NR 4


MIESZKANIE NR 5



barierki zabezpieczające z rur stalowych  $\phi 25\text{mm}$   
- wys. górnej barierki 95cm, prześwit 10cm

MIESZKANIE NR 3

MIESZKANIE NR 6



MIESZKANIE NR 3	
2.1	Kuchnia
10,34m <sup>2</sup>	gres/terakota
2.2	Łazienka
7,09m <sup>2</sup>	gres/terakota
2.3	Pokój
21,80m <sup>2</sup>	panele podłogowe
2.4	Korytarz
7,43m <sup>2</sup>	panele podłogowe
<b>46,66m<sup>2</sup></b>	<b>RAZEM</b>
MIESZKANIE NR 4	
2.5	Pokój
16,92m <sup>2</sup>	panele podłogowe
2.6	Kuchnia
9,06m <sup>2</sup>	gres/terakota
2.7	Łazienka
6,04m <sup>2</sup>	gres/terakota
2.8	Korytarz
9,65m <sup>2</sup>	panele podłogowe
<b>41,67m<sup>2</sup></b>	<b>RAZEM</b>
MIESZKANIE NR 5	
2.9	Łazienka
6,08m <sup>2</sup>	gres/terakota
2.10	Kuchnia
9,04m <sup>2</sup>	gres/terakota
2.11	Pokój
17,06m <sup>2</sup>	panele podłogowe
2.12	Korytarz
9,15m <sup>2</sup>	panele podłogowe
<b>41,33m<sup>2</sup></b>	<b>RAZEM</b>
MIESZKANIE NR 6	
2.13	Pokój
22,07m <sup>2</sup>	panele podłogowe
2.14	Kuchnia
6,55m <sup>2</sup>	gres/terakota
2.15	Łazienka
9,92m <sup>2</sup>	gres/terakota
2.16	Korytarz
6,53m <sup>2</sup>	panele podłogowe
<b>45,07m<sup>2</sup></b>	<b>RAZEM</b>
2.17	Klatka schodowa
15,20m <sup>2</sup>	plytki ceramiczne

PROJEKTOWANIE I NADZÓR inż. Henryk Orłowski  
09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja 53

INWESTYCJA	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZY UL. ARMIJ KRAJOWEJ 1A W SIERPCU NA CELE MIESZKALNE
INWESTOR	GMINA MIASTO SIERPC UL. PIASTOWSKA 11A, 09-200 SIERPC
AUTORZY PROJEKTU	inż. Henryk Orłowski
NR UPRAWNIENIA	uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
inż. Henryk Orłowski	mgr inż. arch. Dorota Gotkiewicz Nr ewid. MA/122708; MA-2043
mgr inż. arch. Dorota Gotkiewicz	Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
OPRACOWAŁ	inż. Bogumił Rudowski
RYS. NR	A4
SKALA	1:100
DATA	grudzień 2012r.
RZUT PIĘTRA	

## Uwaga!

- 1) Instalacje sanitarne wg projektu instalacji sanitarnych
- 2) Instalacje elektryczne wg projektu instalacji elektrycznych
- 3) Wszystkie wymiary elementów istniejących bezwzględnie zweryfikować przed przystąpieniem do prac
- 4) Wszystkie zastosowane materiały i przyjęte rozwiązania technologiczne muszą spełniać polskie normy, posiadać certyfikaty i atesty stwierdzające dopuszczenie do ich stosowania.
- 5) Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego muszą być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, których produkty rozkładu termicznego nie są toksyczne i nie dymią intensywnie. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane muszą być wykonane z materiałów niepalnych lub nie zapalnych, niepekających i nie odpadających pod wpływem ognia.