

KOSZTORYS OFERTOWY

Wzmocnienie nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 182 Sieraków - Kaczlin - ETAP II

Lp.	NUMER	OPIS	Jedn.	Ilość	CENA	WARTOŚĆ PLN*)
	SST			jedn.	jedn. PLN*)	
1	2	3	4	5	6	7
I	Roboty przygotowawcze					
1	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	2,6	0,00	-
II	Roboty rozbiórkowe					
2	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm, frezowanie nawierzchni na włączeniach, na skrzyżowaniach, na obiekcie mostowym i przepuście	m ³	16,00	0,00	-
III	Roboty nawierzchniowe					
3	04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni przy krawędziach na szer. 0,50m	m ²	2600,0	0,00	-
4	04.08.01	Wyrównanie lokalnych zaniżeń i uskoków istniejącej naw. mieszanką mineralno-asfaltową z AC 16W 35/50	Mg	200,00	0,00	-
5	04.07.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa górna z AC 22 P 35/50 gr. do 15 cm pod w-wę wiążącą -km 16+890,00 - 16+990,00	Mg	150,00	0,00	-
6	04.03.01	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej istniejącej emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m ²	m ²	15934,00	0,00	-
7	04.03.01a	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej istniejącej mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m ²	m ²	15934,00	0,00	-
8	05.03.26	Ułożenie geosiatki	m ²	15677,00	0,00	-
9	05.03.05	Ułożenie warstwy wiążącej z AC 16W 35/50 średniej gr. 4cm	m ²	15712,00	0,00	-
10	04.03.01	Skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m ²	m ²	15867,00	0,00	-
11	04.03.01a	Skropienie w-wy wiążącej mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m ²	m ²	15867,00	0,00	-
12	05.03.13	Ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA gr. 4cm	m ²	15867,00	0,00	-

IV <i>Roboty wykończeniowe</i>						
13		Uzupełnienie zjazdów indywidualnych, zjazdów na pola oraz zjazdów leśnych z pofrezu Wykonawcy	m ²	232,0	0,00	-
14	06.01.01	Ścinka i uzupełnienie poboczy gruntowych	m ²	7500,0	0,00	-
15	06.01.01	Profilowanie rowu przydrożnego przy R.O.D.	mb	80,00	0,00	-
16	05.02.01.	Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego 0/31,5mm grubości do 10cm	m ²	7500,0	0,00	-
17	05.02.01	Uzupełnienie pobocza z kruszywa kamiennego 0/31,5mm grubości do 20cm	m ²	284,00	0,00	-
18	07.01 01	Oznakowanie cienkowarstwowe poziome z trasowaniem	m ²	882,40	0,00	-
RAZEM						-
VAT 23%						-
OGÓŁEM						-

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT

Podpis