

**PRZEDMIAR ROBÓT**



Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jantar (ul. Młyńska) , gmina Stegna  
 Jednostka ewidencyjna: 221004\_2, Stegna, Obręb ewidencyjny: 0008 - Jantar  
 numer ewidencyjny działek: 548

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	ilość	Cena jednostk.	Wartość
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1	<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym</i>	km	0,25		
<b>Razem</b>					
<b>2</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
2.1	<i>Mechaniczne wykonane koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, na głębokość 20 cm. ze złożeniem na odkład i wywiezieniem nadmiaru gruntu na składowisko wykonawcy</i>	m2	744,00		
<b>Razem</b>					
<b>3</b>	<b>PODBUDOWA</b>				
3.1	<i>Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego</i>	m2	744,00		
3.2	<i>Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego o grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm.</i>	m2	744,00		
<b>Razem</b>					
<b>4</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
4.1	<i>Układanie czasowych dróg kołowych z płyt żelbetowych typu YOMB 75x100 o pow. do 1 m2 - w układzie śladowym</i>	m2	494,86		
4.2	<i>Układanie czasowych dróg kołowych z płyt żelbetowych typu YOMB 75x100 o pow. do 1 m2 - na zjazdach</i>	m2	40,50		
<b>Razem</b>					
<b>5</b>	<b>ROBOTY INNE</b>				
5.1	<i>Ręczne formowanie przestrzeni między płytami oraz poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 z zagęszczeniem</i>	m3	67,68		
5.2	<i>Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia</i>	h	0,36		
<b>Razem</b>					

<b>Wartość robót netto</b>	
Podatek VAT 23%	
<b>Wartość robót brutto</b>	

ok

ok

0,00

0,00