

KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa miejsc parkingowych oraz chodnika ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Stargardzie

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		1. ROBOTY ZIEMNE				
		1.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
1		Roboty ziemne wraz z wywozem urobku i utylizacją na koszt Wykonawcy	m3	387,5		- zł
		1.2 Wykonanie nasypów				
2		Wykonanie nasypu wraz z zakupem, transportem i wbudowaniem materiału na koszt Wykonawcy	m3	45		- zł
		2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA				
		2.1 Regulacja pionowa studzienek				
3		Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt	1		- zł
4		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt	1		- zł
5		Regulacja pionowa zaworów wodociągowych, gazowych itp.	szt	1		- zł
6		Montaż rur osłonowych dwudzielnych PS160 na istniejącej linii kablowej	m	345		- zł
7		Montaż przepustów DVK ø160	m	230		- zł
		3. PODBUDOWY				
		3.1 Podbudowa z kruszywa łamanego				
8		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm (chodnik)	m2	275		- zł
9		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm (parkingi)	m2	475		- zł
		3.2 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem				
10		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm (chodniki, parkingi)	m2	750		- zł
		4. NAWIERZCHNIE				
		4.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej				
11		Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm kolor grafitowy, na podsypce piaskowej 5cm (parking linia segregacyjna)	m2	17		- zł
12		Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8 cm kolor szary na podsypce piaskowej 5 cm (chodniki, parkingi)	m2	733		- zł
		5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
		5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem				
13		Humusowanie terenu warstwą humusu grubości 10cm wraz z obsianiem trawą	m2	250		- zł
		6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
		6.1 Oznakowanie poziome				
14		Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie- linie ciągłe	m2	3,6		- zł
15		Oznakowanie poziome wykonanych mechanicznie - miejsce dla osoby niepełnosprawnej (kolor niebieski)	m2	36		- zł
16		Malowanie mechanicznie farbą chlorokauczkową pasów na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych	m2	11,125		- zł
		6.2 Oznakowanie pionowe				
17		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	5		- zł
18		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	7		- zł
		7. ELEMENTY ULIC				
		7.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)				
19		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem	m	205		- zł
		7.2 Obrzeża betonowe				
20		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	175		- zł
					Suma netto	- zł
					23 % VAT	- zł
					Suma brutto	- zł