

---

## KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokrycia dachowego nad częścią lokalu mieszkalnego nr 1 z płyt bitumicznych na blachę trapezową w miejscowości Rudnicze 1 gm. Wągrowiec.  
ADRES INWESTYCJI: GMINA WĄGROWIEC, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE  
NAZWA INWESTORA: GMINA WĄGROWIEC - GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WĄGROWCU  
ADRES INWESTORA: 62-100 WĄGROWIEC  
WYKONAWCA: NN  
ADRES WYKONAWCY: NN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Gabriel Makowiecki

DATA OPRACOWANIA: 30.10.2020

---

POZIOM CEN: 30.10.2020  
Ceny średnie RMS (Intercenbud)

NARZUTY  
Koszty pośrednie [Kp]  
Zysk [Z]  
VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
30.10.2020

Data zatwierdzenia  
30.10.2020

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kotłarni, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	13,113		
2 d.1	KNR-W 4-01 0511-02 analogia	Płyty bitumiczne faliste - rozebranie połaci dachu Rx0,33	m2	57,855		
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadaj'cej się do użytku	m	6,800		
4 d.1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadaj'cej się do użytku	m	2,500		
5 d.1	KNR-W 4-01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m2	57,855		
6 d.1	TZKNBK VI - 130	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z papy smołowej na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m2	57,855		
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe</b>						
<b>2</b>	<b>45262000-1</b>	<b>Naprawa i przemurowanie kominów</b>				
7 d.2	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	1,000		
8 d.2	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła klinkierowa	m3	0,40 * 0,40 * 3,00 = 0,480		
<b>Razem dział: Naprawa i przemurowanie kominów</b>						
<b>3</b>	<b>45261000-4</b>	<b>Wykonanie pokrycia dachowego</b>				
9 d.3	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m2	57,855		
10 d.3	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	57,855		
11 d.3	KNR 0-15II 0522-02	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi trapezowymi o skoku fali 100 mm przy rozstawie łąt 120 cm	m2	57,855		
12 d.3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2	13,113		
13 d.3	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	6,800		
14 d.3	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	2,500		
<b>Razem dział: Wykonanie pokrycia dachowego</b>						
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						