

## Książka przedmiarów

Bud. nr 99

1	KNR 4-01 1305-09-020 Przecinanie poprzeczne stali palnikiem prętów okrągłych o średnicy ponad 20 mm	136,00 szt
	1. 8*17	136,00
2	AW-050 Kalkulacja własna. Demontaż bram garażowych.	201,88 m2
	1. 3,15*3,77*17	201,88
3	AW-020 Kalkulacja własny. Przecięcie skrzydeł bramowych palnikiem na dwie części celem wywiezienia na złomowisko- 17szt (34 skrzydła)	34,00 szt
	1. skrzydło o wym 3,20*1,80m	
	2. 17*2	34,00
4	KNR 7-12 0101-01-050 Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych, stan wyjściowy powierzchni B	53,62 m2
	1. 3,55*(0,20+0,10)*2*17	36,21
	2. 2*(0,08*2)*3,20*17	17,41
5	KNR 7-12 0201-01-050 Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą olejną do gruntowania przeciwrzewną	53,62 m2
	1. Pozycja nr.: 4	53,62
6	KNR 7-12 0209-01-050 Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą olejną nawierzchniową, ogólnego stosowania	53,62 m2
	1. Pozycja nr.: 4	53,62
7	AW-050 Kalkulacja własna. Montaż bram garażowych z ościeżnicą, dwuskrzydłowych, ocieplonych, malowanych proszkowo - 12szt	140,16 m2
	1. 3,20*3,65*12	140,16
8	AW-050 Kalkulacja własna. Montaż bram garażowych z ościeżnicą i furtką dwuskrzydłowych, ocieplonych, malowanych proszkowo - 5szt	58,40 m2
	1. 3,20*3,65*5	58,40
9	AW-033 Kalkulacja własna. Uzysk złomu	-4 224,98 kg
	1. kątowniki	
	2. -(3,80*2+1,60*4+1,80*4)*2,42*34	-1 744,34
	3. poszycie	
	4. -(3,80*1,60)*34*12,0	-2 480,64
10	KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	7,38 m3
	1. wełna mineralna	
	2. 3,10*2,80*17*0,05	7,38
11	KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km (dalsze 10km)	73,80 m3
	1. poz.11	
	2. 7,38*10	73,80

12	AW-034 Utylizacja.	0,37 t
1. wełna mineralna		
2. 7,38*0,050		0,37
13	KNR 7-13W 0104-01-034 Ręczne przenoszenie w poziomie elementów maszyn i urządzeń o masie do 0,05 t na odległość pierwszych 10 m	6,63 t
1. 0,390*17		6,63
14	KNR 4-04I 1107-02-034 Transport bram na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy załadunku mechanicznym i wyładunku ręcznym	6,63 t
1. 6,63		6,63
15	KNR 4-04I 1107-04-034 Transport bram na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t. Nakłady dodatkowe na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	13,22 t
1. 6,61*2		13,22