

Przedmiar

Obiekt	Obudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach
Kod CPV	45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
Budowa	MŚCICE gm. Będzino, działki nr 169/1, 173/2, 174, 234 obr. Mścice
Biuro kosztorysowe	Biuro Obsługi Budownictwa "ZDOLIŃSCY" Paweł Zdoliński ul. Jagiellonów 1, 78-200 Białogard

Sporządził Paweł Zdoliński

6 czerwca 2024 r.

Obudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Drogi z geokraty				
1		Roboty ziemne	m3	46,080
1.1	KNR 2-01 0201/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 0,32x144	m3	46,080
		razem	m3	46,080
1.2	KNR 2-01 0214/04.2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych 0,32x144	m3	46,080
		razem	m3	46,080
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	144,000
3	KNKRB 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	96,000
4		Warstwa odcinająca z pospółki gr. 15cm	m2	144,000
4.1	KNR 2-31 0106/03	Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie	m2	144,000
4.2	KNR 2-31 0106/04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm (dopłata 9x)	m2	144,000
5		Podbudowa z kruszywa gr. 10cm	m2	144,000
5.1	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	144,000
5.2	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (potrącenie 5x)	m2	144,000
6		Geokrata wypełniona kłińcem	m2	144,000
6.1	KNR 9-11 0102/01.1	Wzmocnienie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5cm	m2	144,000
6.2	KNCK 1 0408/05	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej - warstwa górna z tłucznia o grubości 7cm - Wypełnienie geokraty	m2	144,000
2. Alejki o nawierzchni gruntowej (tłuczniowej)				
7		Roboty ziemne	m2	1.566,040
7.1	KNR 2-01 0125/03	Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej grubości do 15cm 1340x0,5	m2	670,000
		razem	m2	670,000
7.2	KNR 2-01 0125/07	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami - dopłata za każde dalsze 5cm grubości ponad 15cm 1340x0,5	m2	670,000
		razem	m2	670,000
7.3	KNR 2-01 0201/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 0,16x1340	m3	214,400
		razem	m3	214,400
7.4	KNR 2-01 0214/04.2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych 0,16x1340	m3	214,400
		razem	m3	214,400
8	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV 1340	m2	1.340,000
		razem	m2	1.340,000
9	KNKRB 6 0404/05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		

Obudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		894x2	m	1.788,000
		razem	m	1.788,000
10		Warstwa odcinająca z pospółki gr. 15cm	m2	1.340,000
10.1	KNR 2-31 0106/03	Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie	m2	1.340,000
10.2	KNR 2-31 0106/04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm (dopłata 9x)	m2	1.340,000
11		Podbudowa z kruszywa gr. 10cm	m2	1.340,000
11.1	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1.340,000
11.2	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (potrącenie 5x)	m2	1.340,000
12	KNCK 1 0408/05	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej - warstwa górna z tłucznia o grubości 7cm	m2	1.340,000
3. Montaż elementów małej architektury				
13	KNR 2-01 0610/06	Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku: wyrównanie terenu pod montaż siłowni plenerowej 25x2x0,25	m3	12,500
		razem	m3	12,500
14	Kalkulacja indywidualna	Urządzenia siłowni plenerowej: dostawa i montaż	kpl	1,000
15	Kalkulacja indywidualna	Ławki parkowe: dostawa i montaż	szt	4,000
16	Kalkulacja indywidualna	Kosze na śmieci: dostawa i montaż	szt	4,000
17	Kalkulacja indywidualna	Wymiana latarni parkowych: dostawa i montaż nowych lamp, demontaż i utylizacja starych lamp, montaż kamer na lampach	szt	6,000
18	Kalkulacja indywidualna	Tablice informacyjne: dostawa i montaż	szt	5,000
4. Pozostałe roboty				
19	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących ławek i koszy na śmieci wraz z wywozem i utylizacją	kpl	1,000
20	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie nagrobków, uporządkowanie terenów przyległych	kpl	1,000
21	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie i zasypianie bunkra, malowanie, montaż siedzisk drewnianych (ławek)	kpl	1,000