

## Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż wykładzin dywanowych w pomieszczeniu na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Ekologicznej 2, Grodzisk Mazowiecki.

### Zakres prac

1. Demontaż listew przypodłogowych w pomieszczeniu.
2. Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny. Stan obecny – linoleum.
3. Dostawa i montaż nowej wykładziny i listew przypodłogowych wg zestawienia:
  - 1) Pomieszczenie o wymiarach 4,23 x 3,60 m. Wykładzina Attract Plus szara. Listwy przypodłogowe MDF o wysokości 58 mm, białe. Listwa progowa aluminiowa, srebrna.
4. Wykonawca dobierze szerokość wykładzin w sposób umożliwiający montaż wykładzin bez łączenia.
5. Akrylowanie listew przypodłogowych.
6. Termin realizacji 7-14 dni od daty otrzymania Zamówienia.
7. Gwarancja na wykonane prace 12 miesięcy.
8. Wykonawca może prowadzić prace w godzinach 7:00 – 15:00, 7 dni w tygodniu.
9. Wszystkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, materiałów i narzędzi niezbędnych do kompleksowego wykonania prac po stronie Wykonawcy.
10. Uporządkowanie pomieszczeń po zakończonych pracach po stronie Wykonawcy.
11. Zagospodarowanie odpadów po zakończonych pracach po stronie Wykonawcy.
12. Wystawienie faktury powinno zostać poprzedzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron.