
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych 45230000-8
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233000-9

NAZWA INWESTYCJI: Konserwacja nawierzchni dróg leśnych na terenie leśnictwa Osuchów

ADRES INWESTYCJI: Powiat - 38 Żyrardowski
Gmina - 025 Mszczonów Obszar wiejski
Obręb ewid. - 0040 Osuchów
Działki ewid. - 231/1201, 238/1200, 239/1201

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Grójec

ADRES INWESTORA: Podole 91, 05-600 Grójec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna

DATA OPRACOWANIA: 17.04.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.04.2023

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - LS0000000906 w oddziale 231			
1 d.1	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 231	120,00 * 3,50	m2	420,000	
		skrzyżowanie linii oddziałowych 231	(2 * 10,00 + 15,00) * 3,50	m2	122,500	
					RAZEM	542,500
2 d.1	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 231	120,00 * 3,50	m2	420,000	
		skrzyżowanie linii oddziałowych 231	(2 * 10,00 + 15,00) * 3,50	m2	122,500	
					RAZEM	542,500
3 d.1	05.02.01	KNNR 6 0113-05	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar: Krotność = 2	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 231	120,00 * 3,50	m2	420,000	
		skrzyżowanie linii oddziałowych 231	(2 * 10,00 + 15,00) * 3,50	m2	122,500	
					RAZEM	542,500
2			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - LS0000000905 w oddziale 238			
4 d.2	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 238	30,00 * 3,50	m2	105,000	
					RAZEM	105,000
5 d.2	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 238	30,00 * 3,50	m2	105,000	
					RAZEM	105,000
6 d.2	05.02.01	KNNR 6 0113-05	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar: Krotność = 2	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 238	30,00 * 3,50	m2	105,000	
					RAZEM	105,000

Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - LS0000000920 w oddziale 239			
7 d.3	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 239	40,00 * 3,50	m2	140,000	
					RAZEM	140,000
8 d.3	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 239	40,00 * 3,50	m2	140,000	
					RAZEM	140,000
9 d.3	05.02.01	KNNR 6 0113-05	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar: Krotność = 2	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 239	40,00 * 3,50	m2	140,000	
					RAZEM	140,000