
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w	45200000-9
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,	45230000-8
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	45233000-9

NAZWA INWESTYCJI: Konserwacja nawierzchni dróg leśnych na terenie leśnictwa Głuchów

ADRES INWESTYCJI: Powiat - 06 Grójecki
Gmina - 115 Warka Obszar wiejski
Obręb ewid. - 0016 Konary
Działki ewid. - 481, 482
Gmina - 055 Grójec Obszar wiejski
Obręb ewid. - 0016 Kociszew
Działki ewid. - 20, 23

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Grójec

ADRES INWESTORA: Podole 91, 05-600 Grójec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna

DATA OPRACOWANIA: 17.04.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
17.04.2023

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI wzdłuż linii oddziałowych 53 oraz 58			
1 d.1	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 53	4 * 15,00 * 3,50	m2	210,000	
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 58	4 * 10,00 * 3,50	m2	140,000	
					RAZEM	350,000
2 d.1	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 53	4 * 15,00 * 3,50	m2	210,000	
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 58	4 * 10,00 * 3,50	m2	140,000	
					RAZEM	350,000
3 d.1	05.02.01	KNNR 6 0113-06	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 15 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar:	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 53	4 * 15,00 * 3,50	m2	210,000	
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 58	4 * 10,00 * 3,50	m2	140,000	
					RAZEM	350,000
2			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - LS0000000284 LS0000000321 w oddziałach 129 oraz 132			
4 d.2	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2		
		odcinek w oddziale 129	4 * 10,00 * 3,50	m2	140,000	
		odcinek w oddziale 132	3 * 15,00 * 3,50	m2	157,500	
					RAZEM	297,500
5 d.2	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		
		odcinek w oddziale 129	4 * 10,00 * 3,50	m2	140,000	
		odcinek w oddziale 132	3 * 15,00 * 3,50	m2	157,500	
					RAZEM	297,500
6 d.2	05.02.01	KNNR 6 0113-06	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 15 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar:	m2		
		odcinek w oddziale 129	4 * 10,00 * 3,50	m2	140,000	
		odcinek w oddziale 132	3 * 15,00 * 3,50	m2	157,500	
					RAZEM	297,500