
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w	45200000-9
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,	45230000-8
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	45233000-9

NAZWA INWESTYCJI: Konserwacja nawierzchni dróg leśnych na terenie leśnictwa Wilczoruda

ADRES INWESTYCJI: Powiat - 06 Grójecki
Gmina - 092 Pniewy
Obręb ewid. - 0034 Wiatrowiec
Działki ewid. - 105/1, 109, 108
Obręb ewid. - 0010 Jeziora
Działki ewid. - 509

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Grójec

ADRES INWESTORA: Podole 91, 05-600 Grójec

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - L 16030025 plus LS0000000885 w oddziałach 97, 100 oraz 99				
1 d.1	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	770,000		
			obmiar = {odcinki wzdłuż linii oddziałowej 97} (50,00+20,00+20,00+30,00)*3,50 420,000 {odcinki wzdłuż linii oddziałowej 100} (10,00+15,00+20,00+20,00+20,00)*3,50 297,500 {odcinki wzdłuż linii oddziałowej 99} 15,00*3,50 52,500 RAZEM 770,000 m2				
2 d.1	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	770,000		
			obmiar = {odcinki wzdłuż linii oddziałowej 97} (50,00+20,00+20,00+30,00)*3,50 420,000 {odcinki wzdłuż linii oddziałowej 100} (10,00+15,00+20,00+20,00+20,00)*3,50 297,500 {odcinki wzdłuż linii oddziałowej 99} 15,00*3,50 52,500 RAZEM 770,000 m2				
3 d.1	05.02.01	KNNR 6 0113-06	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 15 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar:	m2	595,000		
			obmiar = {odcinki wzdłuż linii oddziałowej 97} (20,00+20,00+30,00)*3,50 245,000 {odcinki wzdłuż linii oddziałowej 100} (10,00+15,00+20,00+20,00+20,00)*3,50 297,500 {odcinki wzdłuż linii oddziałowej 99} 15,00*3,50 52,500 RAZEM 595,000 m2				
4 d.1	05.02.01	KNNR 6 0113-05	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar: Krotność = 2	m2	175,000		
			obmiar = {odcinki wzdłuż linii oddziałowej 97} 50,00*3,50 175,000 RAZEM 175,000 m2				
Razem dział: KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - L 16030025 plus LS0000000885 w oddziałach 97, 100 oraz 99							
2			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - LS w oddziale 79				
5 d.2	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	595,000		
			obmiar = {odcinki w oddziale 79} (30,00+20,00+20,00+20,00+20,00+20,00+20,00+20,00)*3,50 595,000 RAZEM 595,000 m2				
6 d.2	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	595,000		
			obmiar = {odcinki w oddziale 79} (30,00+20,00+20,00+20,00+20,00+20,00+20,00+20,00)*3,50 595,000 RAZEM 595,000 m2				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
7 d.2	05.02.01	KNNR 6 0113-06	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 15 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar:	m2	595,000		
			obmiar = {odcinki w oddziale 79} (30,00+20,00+20,00+20,00+20,00+ 20,00+20,00+20,00)*3,50 RAZEM				
			595,000 595,000 m2				
Razem dział: KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - LS w oddziale 79							
Kosztorys netto							
VAT 23%							
Kosztorys brutto							