
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w	45200000-9
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,	45230000-8
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	45233000-9

NAZWA INWESTYCJI: Konserwacja nawierzchni dróg leśnych na terenie leśnictwa Głuchów

ADRES INWESTYCJI: Powiat - 06 Grójecki
Gmina - 115 Warka Obszar wiejski
Obręb ewid. - 0016 Konary
Działki ewid. - 481, 482
Gmina - 055 Grójec Obszar wiejski
Obręb ewid. - 0016 Kociszew
Działki ewid. - 20, 23

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Grójec

ADRES INWESTORA: Podole 91, 05-600 Grójec

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł
PODATEK VAT:	zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
SŁOWNIE:	zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI wzdłuż linii oddziałowych 53 oraz 58				
1 d.1	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	350,000		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 53} 4*15,00*3,50 210,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 58} 4*10,00*3,50 140,000 RAZEM 350,000 m2				
2 d.1	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	350,000		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 53} 4*15,00*3,50 210,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 58} 4*10,00*3,50 140,000 RAZEM 350,000 m2				
3 d.1	05.02.01	KNNR 6 0113-06	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 15 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar:	m2	350,000		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 53} 4*15,00*3,50 210,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 58} 4*10,00*3,50 140,000 RAZEM 350,000 m2				
Razem dział: KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI wzdłuż linii oddziałowych 53 oraz 58							
2			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - LS0000000284 LS0000000321 w oddziałach 129 oraz 132				
4 d.2	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	297,500		
			obmiar = {odcinek w oddziale 129} 4*10,00*3,50 140,000 {odcinek w oddziale 132} 3*15,00*3,50 157,500 RAZEM 297,500 m2				
5 d.2	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	297,500		
			obmiar = {odcinek w oddziale 129} 4*10,00*3,50 140,000 {odcinek w oddziale 132} 3*15,00*3,50 157,500 RAZEM 297,500 m2				
6 d.2	05.02.01	KNNR 6 0113-06	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 15 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar:	m2	297,500		
			obmiar = {odcinek w oddziale 129} 4*10,00*3,50 140,000 {odcinek w oddziale 132} 3*15,00*3,50 157,500 RAZEM 297,500 m2				
Razem dział: KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - LS0000000284 LS0000000321 w oddziałach 129 oraz 132							
Kosztyorys netto							
VAT 23%							
Kosztyorys brutto							