
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych 45230000-8
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233000-9

NAZWA INWESTYCJI: Konserwacja nawierzchni dróg leśnych na terenie leśnictwa Radziejowice

ADRES INWESTYCJI: Powiat - 38 Żyrardowski
Gmina - 042 Radziejowice
Obręb ewid. - 0019 Radziejowice
Działki ewid. - 417, 423

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Grójec

ADRES INWESTORA: Podole 91, 05-600 Grójec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna

DATA OPRACOWANIA: 17.04.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
17.04.2023

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - LS0000000536 w oddziałach 29 oraz 41			
1 d.1	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 29	4 * 30,00 * 3,50	m2	420,000	
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 41	8 * 20,00 * 3,50	m2	560,000	
					RAZEM	980,000
2 d.1	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 29	4 * 30,00 * 3,50	m2	420,000	
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 41	8 * 20,00 * 3,50	m2	560,000	
					RAZEM	980,000
3 d.1	05.02.01	KNNR 6 0113-06	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 15 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar:	m2		
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 29	4 * 30,00 * 3,50	m2	420,000	
		odcinek wzdłuż linii oddziałowej 41	8 * 20,00 * 3,50	m2	560,000	
					RAZEM	980,000