

**WYSZYŃSKIEGO 38 w Gorzowie Wlkp - naprawa podłóg [wraz z wyniesieniem i wniesieniem pustych szaf i regałów] w pomieszczeniach biurowych PIĘTRO - siedziba ADM-1**

Identyfikator kosztorysu: WYSZYŃSKIEGO 38 - NAPRAWA PODŁÓG - PIĘTRO

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 15.10.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>PIĘTRO</b>		
<b>1.1</b>	<b>POKÓJ 4 [Bartłomiej]</b>		
1	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust - paneli podłogowych z folią izolacyjną [analogia] 4,18*5,06	m2	21,15
2	KNR 4-01 808-8 Rozbiórka cokolików 4,18+5,06+4,18+5,06-0,90	m	17,58
3	KNR 4-01 428-1 Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - płyty OSB gr 25mm 1,25*2,50	m2	3,13
4	KNR 4-01 106-4 Usunięcie odpadów budowlanych bez względu na kategorię 21,15*0,02 3,13*0,03	m3	0,51
5	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 10 km	m3	0,51
6	KNR 4-01 WACETOB 819-3 Przybicie do podłóg płyt OSB3 gr 25mm	m2	3,13
7	KNR 2-02 808-5 Tynki cementowe III kat.wykonywane ręcznie na ościeżach o szer.do 10 cm (4,18+5,06+4,18+5,06-0,90)*0,10	m2	1,76
8	KNR 2-02 WACETOB 1123-1 Posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowe z wywinięciem 10cm na ścianę - homogeniczna wykładzina elastyczna klasy premium do zastosowania w pomieszczeniach narażonych na duże natężenie ruchu (0,10+0,10+5,06)*(4,18+0,10+0,10)	m2	23,04
9	KNR 2-02 WACETOB 1123-4 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	23,04
10	KNR 4-01 411-8 Montaż listew progowych [analogia] [R=0,5]	szt	1,00
<b>1.2</b>	<b>POKÓJ 5 [Edyta]</b>		
11	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust - paneli podłogowych z folią izolacyjną [analogia] 4,17*5,83 -0,55*2,85 +0,15*1,30*2	m2	23,13
12	KNR 4-01 808-8 Rozbiórka cokolików 5,83+4,17+5,83+4,17+0,15+0,15+0,15+0,15-0,90	m	19,70
13	KNR 4-01 428-1 Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - płyty OSB gr 25mm 1,25*2,50	m2	3,13

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
14	KNR 4-01 106-4 Usunięcie odpadów budowlanych bez względu na kategorię	m3	<b>0,55</b>
	23,13*0,02	0,46	
	3,13*0,03	0,09	
15	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 10 km	m3	<b>0,55</b>
16	KNR 4-01 WACETOB 819-3 Przybicie do podłóg płyt OSB3 gr 25mm	m2	<b>3,13</b>
17	KNR 2-02 808-5 Tynki cementowe III kat.wykonywane ręcznie na ościeżach o szer.do 10 cm	m2	<b>1,91</b>
	(5,83+4,17+5,83+4,17-0,90)*0,10	1,91	
18	KNR 2-02 WACETOB 1123-1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowe z wywinięciem 10cm na ścianę - homogeniczna wykładzina elastyczna klasy premium do zastosowania w pomieszczeniach narażonych na duże natężenie ruchu	m2	<b>26,74</b>
	(0,10+0,10+5,83)*(4,17+0,10+0,10)	26,35	
	0,15*1,30*2	0,39	
19	KNR 2-02 WACETOB 1123-4 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	<b>26,74</b>
20	KNR 4-01 411-8 Montaż listew progowych [analogia] [R=0,5]	szt	<b>1,00</b>
<b>1.3 POKÓJ 6 [Danuta Anna]</b>			
21	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust - paneli podłogowych z folią izolacyjną [analogia]	m2	<b>17,77</b>
	3,95*4,40	17,38	
	0,15*1,30*2	0,39	
22	KNR 4-01 808-8 Rozbiórka cokolików	m	<b>16,40</b>
	3,95+4,40+3,95+4,40+0,15+0,15+0,15+0,15-0,90	16,40	
23	KNR 4-01 428-1 Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - płyty OSB gr 25mm	m2	<b>6,25</b>
	1,25*2,50*2	6,25	
24	KNR 4-01 106-4 Usunięcie odpadów budowlanych bez względu na kategorię	m3	<b>0,55</b>
	17,77*0,02	0,36	
	6,25*0,03	0,19	
25	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 10 km	m3	<b>0,55</b>
26	KNR 4-01 WACETOB 819-3 Przybicie do podłóg płyt OSB3 gr 25mm	m2	<b>6,25</b>
27	KNR 2-02 808-5 Tynki cementowe III kat.wykonywane ręcznie na ościeżach o szer.do 10 cm	m2	<b>1,58</b>
	(3,95+4,40+3,95+4,40-0,90)*0,10	1,58	
28	KNR 2-02 WACETOB 1123-1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowe z wywinięciem 10cm na ścianę - homogeniczna wykładzina elastyczna klasy premium do zastosowania w pomieszczeniach narażonych na duże natężenie ruchu	m2	<b>19,48</b>
	(0,10+0,10+3,95)*(4,40+0,10+0,10)	19,09	
	0,15*1,30*2	0,39	
29	KNR 2-02 WACETOB 1123-4 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	<b>19,48</b>
30	KNR 4-01 411-8 Montaż listew progowych [analogia] [R=0,5]	szt	<b>1,00</b>

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1.4 POKÓJ 7 [Anna]</b>			
31	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust - paneli podłogowych z folią izolacyjną [analogia]	m2	<b>12,14</b>
	4,39*2,72	11,94	
	0,15*1,30*1	0,20	
32	KNR 4-01 808-8 Rozbiórka cokolików	m	<b>13,62</b>
	4,39+2,72+4,39+2,72+0,15+0,15-0,90	13,62	
33	KNR 4-01 428-1 Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - płyty OSB gr 25mm	m2	<b>3,13</b>
	1,25*2,50	3,13	
34	KNR 4-01 106-4 Usunięcie odpadów budowlanych bez względu na kategorię	m3	<b>0,33</b>
	12,14*0,02	0,24	
	3,13*0,03	0,09	
35	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 10 km	m3	<b>0,45</b>
36	KNR 4-01 WACETOB 819-3 Przybicie do podłóg płyt OSB3 gr 25mm	m2	<b>3,13</b>
37	KNR 2-02 808-5 Tynki cementowe III kat.wykonywane ręcznie na ościeżach o szer.do 10 cm	m2	<b>1,33</b>
	(4,39+2,72+4,39+2,72-0,90)*0,10	1,33	
38	KNR 2-02 WACETOB 1123-1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowe z wywinięciem 10cm na ścianę - homogeniczna wykładzina elastyczna klasy premium do zastosowania w pomieszczeniach narażonych na duże natężenie ruchu	m2	<b>13,60</b>
	(0,10+0,10+2,72)*(4,39+0,10+0,10)	13,40	
	0,15*1,30*1	0,20	
39	KNR 2-02 WACETOB 1123-4 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	<b>13,60</b>
40	KNR 4-01 411-8 Montaż listew progowych [analogia] [R=0,5]	szt	<b>1,00</b>
<b>1.5 POKÓJ 8 [Aneta Anna Tomasz]</b>			
41	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust - paneli podłogowych z folią izolacyjną [analogia]	m2	<b>32,33</b>
	4,20*7,65	32,13	
	0,15*1,30*1	0,20	
42	KNR 4-01 808-8 Rozbiórka cokolików	m	<b>23,70</b>
	7,65+4,20+7,65+4,20+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15-0,90	23,70	
43	KNR 4-01 428-1 Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - płyty OSB gr 25mm	m2	<b>9,38</b>
	1,25*2,50*3	9,38	
44	KNR 4-01 106-4 Usunięcie odpadów budowlanych bez względu na kategorię	m3	<b>0,93</b>
	32,33*0,02	0,65	
	9,38*0,03	0,28	
45	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 10 km	m3	<b>0,93</b>
46	KNR 4-01 WACETOB 819-3 Przybicie do podłóg płyt OSB3 gr 25mm	m2	<b>9,38</b>

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
47	KNR 2-02 808-5 Tynki cementowe III kat.wykonywane ręcznie na ościeżach o szer.do 10 cm (7,65+4,20+7,65+4,20-0,90)*0,10	m2	2,28
			2,28
48	KNR 2-02 WACETOB 1123-1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowe z wywinięciem 10cm na ścianę - homogeniczna wykładzina elastyczna klasy premium do zastosowania w pomieszczeniach narażonych na duże natężenie ruchu (0,10+0,10+4,20)*(7,65+0,10+0,10) 0,15*1,30*3	m2	35,13
			34,54
			0,59
49	KNR 2-02 WACETOB 1123-4 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	35,13
50	KNR 4-01 411-8 Montaż listew progowych [analogia] [R=0,5]	szt	1,00

**1.6 POKÓJ 9-10 [Izabella]**

51	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust - paneli podłogowych z folią izolacyjną [analogia] 4,23*3,17+4,28*1,21+0,25*1,00 0,15*1,30*1	m2	19,04
			18,84
			0,20
52	KNR 4-01 808-8 Rozbiórka cokolików 4,23+3,17+4,23+3,17-0,90-0,90+4,28+1,21+4,28+1,21-0,90+0,15+0,15	m	23,38
			23,38
53	KNR 4-01 428-1 Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - płyty OSB gr 25mm 1,25*2,50	m2	3,13
			3,13
54	KNR 4-01 106-4 Usunięcie odpadów budowlanych bez względu na kategorię 19,04*0,02 3,13*0,03	m3	0,47
			0,38
			0,09
55	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 10 km	m3	0,47
56	KNR 4-01 WACETOB 819-3 Przybicie do podłóg płyt OSB3 gr 25mm	m2	3,13
57	KNR 2-02 808-5 Tynki cementowe III kat.wykonywane ręcznie na ościeżach o szer.do 10 cm (4,23+3,17+4,23+3,17-0,90-0,90+4,28+1,21+4,28+1,21-0,90)*0,10	m2	2,31
			2,31
58	KNR 2-02 WACETOB 1123-1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowe z wywinięciem 10cm na ścianę - homogeniczna wykładzina elastyczna klasy premium do zastosowania w pomieszczeniach narażonych na duże natężenie ruchu (0,10+0,10+3,17)*(4,23+0,10+0,10) (0,10+0,10+1,21)*(4,28+0,10+0,10) 0,25*1,00 0,15*1,30*1	m2	21,70
			14,93
			6,32
			0,25
			0,20
59	KNR 2-02 WACETOB 1123-4 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	21,70
60	KNR 4-01 411-8 Montaż listew progowych [analogia] [R=0,5]	szt	2,00

**1.7 KORYTARZ**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
61	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust - paneli podłogowych z folią izolacyjną [analogia] 15,42*1,44	m2	<b>22,20</b>
			22,20
62	KNR 4-01 808-8 Rozbiórka cokoliaków 15,42+15,42+1,44-0,90*6	m	<b>26,88</b>
			26,88
63	KNR 4-01 106-4 Usunięcie odpadów budowlanych bez względu na kategorię 22,20*0,02	m3	<b>0,44</b>
			0,44
64	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 10 km	m3	<b>0,44</b>
65	KNR 2-02 808-5 Tynki cementowe III kat.wykonywane ręcznie na ościeżach o szer.do 10 cm (15,42+15,42+1,44-0,90*7)*0,10	m2	<b>2,60</b>
			2,60
66	KNR 2-02 WACETOB 1123-1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowe z wywinięciem 10cm na ścianę - homogeniczna wykładzina elastyczna klasy premium do zastosowania w pomieszczeniach narażonych na duże natężenie ruchu (0,10+0,10+15,42)*(1,44+0,10+0,10) 0,15*1,30*1	m2	<b>25,82</b>
			25,62
			0,20
67	KNR 2-02 WACETOB 1123-4 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	<b>25,82</b>
68	KNR 4-01 411-8 Montaż listew progowych [analogia] [R=0,5]	szt	<b>1,00</b>

----- Koniec wydruku -----