

Jarosław, dnia 28.07.2021 r.

**Wykonawcy (wszyscy)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

dotyczy: postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia pn:

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia, poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Przebudowa i remont istniejącego budynku garażowego położonego przy ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka” (działka nr. ewid. gr. 1982 obręb nr 4 w m. Jarosław)

1. **w przedmiarach robót instalacje elektryczne brak przedmiaru robót elektrycznych w zakresie instalacji odgromowej budynku garażowego. W związku z powyższym prosimy o dostarczenie przedmiarów elektrycznych instalacji odgromowej budynku dot. Przebudowy i remontu istniejącego budynku garażowego położonego przy ul. Czesławy Puzon ps. "Baśka"**

odp. Nie projektuje się instalacji odgromowej. Przedmiar wykazany w kosztorysie inwestorski dotyczący badań i pomiarów dotyczy wewnętrznych instalacji elektrycznych.

2. W załączonym przedmiarze robót nie ujęto wywozu materiałów z rozbiórki dot. poz.1.1 do 1.10 , tj. blacha z rozbiórki rynien , rur spustowych, obróbek blacharskich, drewna z rozbieranych konstrukcji dachu , drzwi garażowych , czy powyższe materiały rozbiórkowe zamawiający wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie ?

Odp. Wywiezienie i utylizację materiałów z rozbiórki przewidziano jako koszt wykonawcy. Powyższe proszę przyjąć w wycenie.

3. W załączonym przedmiarze brak wywozu i utylizacji papy z rozbiórki. Prosimy o wyjaśnienie czy utylizacja papy leży po stronie zamawiającego czy wykonawcy? Jeśli utylizację papy należy liczyć do oferty, ze względu na wysoki koszt utylizacji, prosimy o uzupełnienie przedmiarów o utylizację papy z podaniem wagi papy do utylizacji.

Odp. Wywiezienie i utylizację materiałów z rozbiórki przewidziano jako koszt wykonawcy. Powyższe proszę przyjąć w wycenie

4. Załączona dokumentacja obejmuje wykonanie ściany konstrukcyjnej gr.34 cm, załączonym przedmiarze nie ujęto murowania ściany konstrukcyjnej o gr.34 cm . Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Załączona dokumentacja obejmuje wykonanie /nadmurowanie/ ścian zewnętrznych z betonu komórkowego. grubości 24 cm. Poz. kosztorysowa 2.10. Wysokość istniejącej ściany wewnętrznej gr. 34 cm nie ulega zmianie.

5. Prosimy o wyjaśnienie z jakich materiałów należy wykonać przykrycie murków ogniowych?, np. płyta OSB. Brak informacji w dokumentacji oraz przedmiarach, prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Zwieńczenie murków ogniowych zaprojektowano jako dodatkowy / drugi/ wieniec żelbetonowy umożliwiający montaż obróbek blacharskich.

6. W załączonym przedmiarze nie ujęto obróbki blacharskiej na styku murek-pokrycie dachu , brak również szczegółowego rysunku wykonania obróbki blacharskiej murków ogniowych. Prosimy o szczegółowy rysunek wykonania obróbek blacharskich oraz o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. W kosztorysie inwestorskim ujęto obróbki blacharskie murków ogniowych poz. 2.18. Obróbki mocowane bezpośrednio do murku p.poz. z wywinięciem na pokrycie dachowe.

7. W projekcie budowlanym i załączonym przedmiarze jest wykonanie 3 szt. podciągów żelbetowych. Ściany zewn. i wewnętrzne są wykonane z pustaka żuźlowego gr.25 cm , prosimy o wyjaśnienie i rysunki szczegółowe oparcia podciągów na pustaku żuźlowym.

Odp. Oparcie podciągów żelbetowych – przewidziano bezpośrednio na murze. Rozłożenie obciążeń na mur umożliwi zaprojektowane połączenie podciągów z projektowanym wieńcem. W miejscach zamocowania podciągów nie projektuje się słupów.

8. W załączonym przedmiarze nie ujęto postawienia i czasu pracy rusztowań. Część prac objęta zamówieniem musi zostać wykonana przy pomocy rusztowań. Ze względu na konieczność rzetelnej oceny ofert prosimy o uzupełnienie przedmiarów o postawienie i pracę rusztowań.

Odp. W kosztorysie inwestorskim nie ujęto pracy rusztowań. W cenie kosztorysu ofertowego należy przewidzieć sprzęt potrzebny do wykonania zadania, w tym potrzebne rusztowania.

9. podstawa poz. KNR 2-02 219/5 nakrywy atyk ścian ogniowych -9,80 m² , brak tej pozycji w załączonym przedmiarze , czy liczyć do oferty?

Odp. Poz. KNR 2-02 219/5 Należy do oferty doliczyć nakrywy atyk ścian ogniowych - 9.8 m²

10. podstawa poz. KNR 2-02 408/2 zastrzały 8x16 cm -0,383 m³ , brak tej pozycji w przedmiarze , czy liczyć do oferty?

Odp. Podstawa poz. KNR 2-02 408/2 do oferty należy liczyć zastrzały,

11. podstawa poz. KNR 4-01 414/11 deska okapowa gr.32mm -8,5 m , brak montażu deski w załączonym Przedmiarze, czy liczyć do oferty?

Odp. poz. KNR 4-01 414/11 – liczyć deskę okapową gr 32mm- 8,5 m.

12. podstawa poz. KNR 32 628/3 izolacja powierzchni poziomych membranami-folia dachowa -82,88 m², brak Montażu membrany dachowej załączonym przedmiarze, czy liczyć do oferty?

Odp. Poz. KNR 32 628/3 – należy liczyć izolację powierzchni poziomych membranami – folia dachowa – 82,88m²

13. podstawa poz. KNNR 2 403/2 Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej -82,88 m² , brak pozycji w załączonym przedmiarze, czy liczyć do oferty?

Odp. Do ofert doliczyć łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej – 82,88m²

UWAGA

Zamawiający modyfikuje termin składania i otwarcia ofert.

Obowiązujący termin składania ofert: 03.08.2021r. do godziny 11:00

Obowiązujący termin otwarcia ofert: 03.08.2021r. do godziny 11:15

z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Wiesław Pirożek

Phucan P.