

Tabela przedmiaru robót

Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku usługowo-handlowego na cele administracyjno-kulturalne-świetlica wiejska

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty malarskie i okładziny ścian					
1	KNR-W 2-02 0830/03		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach		
			177,675	m2	177,675
			razem	m2	177,675
2	KNR-W 2-02 0830/05		Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach		
			70,60	m2	70,6
			razem	m2	70,6
3	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią		
			70,60	m2	70,6
			razem	m2	70,6
4	KNR-W 2-02 1510/03		Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		
			248,275	m2	248,275
			razem	m2	248,275
5	KNR-W 2-02 0135/02		Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m		
			2	szt	2
			razem	szt	2
2. Posadzki					
7	KNR-W 4-01 0819/05		Rozebranie posadzek		
			70,60	m2	70,6
			razem	m2	70,6
8	KNR-W 2-02 1104/02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko		
			70,60	m2	70,6
			razem	m2	70,6
9	KNR-W 2-02 1104/03 (dopłata 2x)		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
			70,60	m2	70,6
			razem	m2	70,6
10	KNR-W 2-02 1130/01		Środek gruntujący		
			70,60	m2	70,6
			razem	m2	70,6

Tabela przedmiaru robót

Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku usługowo-handlowego na cele administracyjno-kulturalne-świetlica wiejska

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Instalacje wentylacyjne					
1	KNR 2-17 0137/01		Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000mm - do przewodów murowanych		
			8	szt	8
			razem	szt	8
2	KNR-W 5-08 0402/01		Montaż na gotowym podłożu wentylatorów wyciągowych ściennych		
			2	szt	2
			razem	szt	2
2. Tynki wewnętrzne					
3	KNR-W 2-02 0803/03		Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie		
			61,492	m2	61,492
			razem	m2	61,492
3. Instalacje sanitarne wod-kan					

5	KNR-W 2-02 1111/03		Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych zaprawie klejowej układane metodą regularną	na	
			70,60	m2	70,6
			razem	m2	70,6

Tabela przedmiaru robót

Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku usługowo-handlowego na cele administracyjno-kulturalne-swieclica wiejska

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Instalacja centralnego ogrzewania					
1	KNR-W 4-02 0521/02		Demontaż grzejnika stalowego 2-płytkowego		
		4		kpl	4
			razem	kpl	4
2	KNR-W 4-02 0506/01		Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 10-15mm		
		72		m	72
			razem	m	72
3	KNR-W 5-08 0209/05		Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² układane w tynku na podłożu innym niż beton		
		30		m	30
			razem	m	30
4	KNR-W 5-08 0309/02		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych przelotowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ²		
		5		szt	5
			razem	szt	5