

ELEWACJA 1–4

ELEWACJA WSCHODNIA

1. TYNK W KOLORZE BIAŁYM RAL 9010
2. TYNK W KOLORZE CIEMNOPOPIELATYM RAL 7015
3. TYNK W KOLORZE JASNOBEŻOWYM MALOWANY W KOLOROWE OKRĘGI
4. COKÓŁ TYNKOWANY W KOLORZE CIEMNOPOPIELATYM RAL 7015
5. DREWNO KLEJONE W KOLORZE NATURALNYM JASNYM
6. DESKI ELEWACYJNE W KOLORZE NATURALNYM JASNYM
7. DACH POKRYTY BLACHĄ ALUMINIOWO –CYNKOWĄ LUB ALUMINIOWĄ W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM
8. RURY SPUSTOWE ø120mm Z BLACHY OCYNKOWANEJ
9. OBRÓBKA Z BLACHY ALUMINIOWEJ W KOLORZE RAL 9007
10. ŚLUSARKA ALUMINIOWA PRZESZKLEŃ I OKIEN W KOLORZE RAL 9007
11. PANELE Z BLACHY ALUMINIOWEJ W KOLORZE RAL 9007
12. KRATA ALUMINIOWA W KOLORZE RAL 9007
13. SCHODY ZEWNĘTRZNE – PŁYTKI GRESOWE PRZECIWPOŚLIZGOWE W KOLORZE JASNO POPIELATYM
14. BALUSTRADA: SŁUPKI I POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB OCYNKOWANE W KOLORZE NATURALNYM
15. ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM: PROFILE STALOWE OCYNKOWANE SZKŁO HARTOWANE PRZEŹROCZYSTE
16. RURA SPUSTOWA ø60mm Z BLACHY OCYNKOWANEJ
17. SŁUP STALOWY W KOLORZE RAL 9007
18. KANAŁY WENTYLACYJNE Z BLACHY OCYNKOWANEJ
19. CENTRALA WENTYLACYJNA OBUDOWA Z BLACHY OCYNKOWANEJ
20. WYWIETRZAKI I WENTYLATORY W KOLORZE POPIELATYM
21. KOMIN ZE STALI NIERDZEWNEJ
22. PODSTAWA KOMINA Z BLACHY OCYNKOWANEJ
23. KOLEKTORY SŁONECZNE NA PODSTAWACH Z PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYCH

KOLORYSTYKA WG RYSUNKU DODATKOWEGO

Generalny projektant projektu gotowego:
mp sp. z o.o.
modern structure design & consultancy
ul. Balicka 134, 30-149 Kraków
tel. +48 12 661 82 35
e-mail: biuro@mpproject.pl
ALIOR BANK Oddz. Kraków ul. Karmelicka 28
Nr. Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09

Projektant adaptacji:
A1 STUDIO
URSZULA PAPUGA
BIURO PROJEKTOWE

Nazwa inwestycji:	~~HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 30x40~~ BUDOWA BUDYNKU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ		
Inwestor:	POWIAT STRZYŻOWSKI		
Adres inwestycji:	DZ. NR 791/5, 791/6, 791/7, 791/8, 791/9 OBR. 0001 STRZYŻÓW STRZYŻÓW, UL. MICKIEWICZA		
Branża:	ARCHITEKTURA		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
Projektant adaptacji:	mgr inż. arch. Urszula Papuga nr upr. 23/PKOKK/2018	Data adaptacji:	12.2021
Sprawdzający adaptacji:	mgr inż. arch. Michał Lewandowski nr upr. 16/PKOKK/2014		
Autor projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIĄSKO UPR. 128/99 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	Data projektu typowego:	STYCZEŃ 2017
Weryfikator projektu typowego:	mgr inż. arch. AGNIESZKA MIĄSKO UPR. 129/99 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
Opracowanie projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIĄSKO		
Nazwa rysunku:	ELEWACJE: ELEWACJA 1-4	Skala:	1:100
		Numer rysunku:	A-15Z