



# MONTAŻ SŁUPKÓW DO GRY W SIATKÓWKĘ

WIDOK 1:25

# SZCZEGÓŁ „A” 1:10

**SŁUPEK ALUMINIOWY  
SYSTEMOWY C 80 x80 mm  
CZERWONY - RAL 3020**



Stłupki wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm, w kształcie litery C

Słupki montowane w systemowych tulejach aluminiowych 80x80 mm z regulowaną głębokością

Tuleje zabezpieczone aluminiowym dekielem maskującym

Aparat napinający siatkę blokowany mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu,

korba napinająca dwukrotnie łamana, chowana wewnątrz słupka, konstrukcja aparatu napinającego umożliwiała płynną regulację wysokości zawieszenia siatki.

Wszystkie akcesoria montażowe jednego producenta, wykonane w jednolitym, certyfikowanym systemie.

Jednostka Projektowa:		BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO BUCHALÓW dz. nr 117/6, 121, 122/2, 122/4, obręb 0001 Buchalów	
Inwestor:		GMINA ŚWIDNICA 66-008 ŚWIDNICA, ul. DŁUGA 38	
Temat:		BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO BUCHALÓW dz. nr 117/6, 121, 122/2, 122/4, obręb 0001 Buchalów	
Nazwa rysunku:		skala 1:25	
MONTAŻ SŁUPÓW DO GRY W SIATKÓWKĘ			
mgr inż.		data	
Bogusława Pietrunko		06.2022	
upr.konst.-budowlana		rys.nr	
168/94/ZG		15	
Opracował:			