



STOPY FUNDAMENTOWE 1:25



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ						
Numer pręta	φ (Średnica)	Długość	Ilość	Ilość elementów	Długość łączna	
					[m]	
					St3SX-b	B 500B
					φ6	φ12
	[mm]	[m]	[szt.]	[szt.]	0,222	0,888
ST1						
1	12	0,90	7	2	-	12,60
2	12	1,10	6	2	-	13,20
ST2						
3	12	0,70	6	6	-	25,20
4	12	0,90	5	6	-	27,00
Długość ogółem wg φ			[m]		0,00	78,00
Ciężar wg φ (przekroju) :			[kg]		0,00	69,26
Ciężar wg gatunku:			[kg]		0,00	69,26
Ciężar ogółem:			[kg]			69,3

STAL ZBROJENIOWAB500B
BETON C20/25
OTULINA ZBROJENIA 5 cm

Jednostka Projektowa: BIURO PROJEKTÓW „SADYBA” BOGUSŁAWA PIETRUŃKO 65-021 ZIELONA GÓRA, ul. DĄBROWSKIEGO 40/2			
Inwestor: GMINA ŚWIDNICA 66- 008 ŚWIDNICA , ul. DŁUGA 38			
Temat: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO BUCHAŁÓW dz. nr 117/6, 121, 122/2, 122/4, obręb 0001 Buchałów			
Nazwa rysunku: WIATA DREWNIANA - STOPY FUNDAMENTOWE			skala 1:25
Projektował:	mgr inż. Bogusław Pietruńko	upr.konstr.- budowl. nr 168/94/ZG	data 06.2022
Opracował:			rys.nr 8