

Wykonanie zasilania kontenerowej stacji sprężonego powietrza.

Zakres prac:

1. Wykonanie projektu.
2. Montaż trasy kablowej z drabin o szerokości 400 mm.
3. Dostawa i ułożenie kabli szacunkowo YKY 4x(2x1x150) + 1x150 mm² o długości około 60 metrów.
4. Obróbka i podłączenie kabli do istniejących szaf.
5. Wykonanie uziemienia.
6. Pomiary powykonawcze.

Obmiar oraz dobór kabli należy wykonać we własnym zakresie.

Oferty przyjmowane będą wyłącznie po wykonanej wizji lokalnej w Cementowni Odra S.A.

Telefon kontaktowy: kom. 539 609 888