

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE KLATEK SCHODOWYCH , KORYTARZY PARTER, I , II PIETRO
W BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im MARII KONOPNICKIEJ
ADRES INWESTYCJI : LEGIONOWO UL. PIŁSUDSKIEGO 26
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
ADRES INWESTORA : LEGIONOWO UL. SIKORSKIEGO 11
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK KOWARA
DATA OPRACOWANIA : 23.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe malarskie klatki schodowej głównej			
1 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - analogia ścian 229.9	m ²		
			m ²	229.900	
				RAZEM	229.900
2 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - analogia sufitów 95.7	m ²		
			m ²	95.700	
				RAZEM	95.700
3 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia starej lamperii 98.6	m ²		
			m ²	98.600	
				RAZEM	98.600
4 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - analogia na ścianach 229.9	m ²		
			m ²	229.900	
				RAZEM	229.900
5 d.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - analogia sufitów 95.7	m ²		
			m ²	95.700	
				RAZEM	95.700
6 d.1	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża - analogia pod tynk mozaikowy 98.6	m ²		
			m ²	98.600	
				RAZEM	98.600
7 d.1	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm - analogia pod tynk mozaikowy 98.6	m ²		
			m ²	98.600	
				RAZEM	98.600
8 d.1	KNR AT-26 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny - analogia tynk mozaikowy drobnoziarnisty lamperi 98.6	m ²		
			m ²	98.600	
				RAZEM	98.600
9 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 95.7	m ²		
			m ²	95.700	
				RAZEM	95.700
10 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia ponad lamperią farbą lateksową 139.9	m ²		
			m ²	139.900	
				RAZEM	139.900
11 d.1	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne balustrad schodowych 21.8	m ²		
			m ²	21.800	
				RAZEM	21.800
12 d.1	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczanie elementów balustrad przed malowaniem 21.8	m ²		
			m ²	21.800	
				RAZEM	21.800
13 d.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - analogia balustrad schodowych 21.8	m ²		
			m ²	21.800	
				RAZEM	21.800
14 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia trzykrotne 95,7x3=287,1m ² 287.1	m ²		
			m ²	287.100	
				RAZEM	287.100
15 d.1	KNR 2-02 1611-07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 8 m 252.8	m ²		
			m ²	252.800	
				RAZEM	252.800
16 d.1	Czas pracy rusztowań	Czas pracy rusztowań - 152.5	m-g		
			m-g	152.500	
				RAZEM	152.500
17 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 95.7	m ²		
			m ²	95.700	
				RAZEM	95.700
2		Roboty remontowe malarskie klatki schodowej wyjścia awaryjnego			
18 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - analogia ścian 159.2	m ²		
			m ²	159.200	
				RAZEM	159.200
19 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - analogia sufitów 57.6	m ²		
			m ²	57.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR-W 4-d.2 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia starej lamperii 45.8	m ² m ²	RAZEM 45.800	57.600 45.800
21	KNR-W 2-d.2 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - analogia na ścianach 159.2	m ² m ²	RAZEM 159.200	159.200
22	KNR-W 2-d.2 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - analogia sufitów 57.6	m ² m ²	RAZEM 57.600	57.600
23	KNR AT-26 d.2 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża - analogia pod tynk mozaikowy 45.8	m ² m ²	RAZEM 45.800	45.800
24	KNR AT-26 d.2 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm - analogia pod tynk mozaikowy 45.8	m ² m ²	RAZEM 45.800	45.800
25	KNR AT-26 d.2 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny - analogia tynk mozaikowy drobnoziarnisty lamperii 45.8	m ² m ²	RAZEM 45.800	45.800
26	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 57.6	m ² m ²	RAZEM 57.600	57.600
27	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia ponad lamperią farbą lateksową 113.4	m ² m ²	RAZEM 113.400	113.400
28	KNR 7-12 d.2 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne balustrad schodowych 19.5	m ² m ²	RAZEM 19.500	19.500
29	KNR 7-12 d.2 0105-02	Odtłuszczanie elementów balustrad przed malowaniem 19.5	m ² m ²	RAZEM 19.500	19.500
30	KNR-W 4-d.2 01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - analogia balustrad schodowych 19.5	m ² m ²	RAZEM 19.500	19.500
31	KNR-W 4-d.2 01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 14.5	m ² m ²	RAZEM 14.500	14.500
32	KNR-W 4-d.2 01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - analogia cokołu pod lamperią 3.5	m ² m ²	RAZEM 3.500	3.500
33	KNR-W 4-d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia trzykrotne 57,6x3=172,8m ² 172.8	m ² m ²	RAZEM 172.800	172.800
34	KNR 2-02 d.2 1611-07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 8 m 159.2	m ² m ²	RAZEM 159.200	159.200
35	Czas pracy d.2 rusztowań	Czas pracy rusztowań - 103.1	m-g m-g	RAZEM 103.100	103.100
36	KNR-W 4-d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 57.6	m ² m ²	RAZEM 57.600	57.600
3		Roboty remontowe malarskie korytarza na I piętrze			
37	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - analogia ścian 223.4	m ² m ²	RAZEM 223.400	223.400
38	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - analogia sufitów 165.8	m ² m ²	RAZEM 165.800	165.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	KNR-W 4-d.3 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia starej lamperii	m ²	RAZEM	165.800
		163.2	m ²	163.200	
				RAZEM	163.200
40	KNR-W 2-d.3 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - analogia na ścianach	m ²		
		223.4	m ²	223.400	
				RAZEM	223.400
41	KNR-W 2-d.3 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - analogia sufitów	m ²		
		165.9	m ²	165.900	
				RAZEM	165.900
42	KNR AT-26 d.3 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża - analogia pod tynk mozaikowy	m ²		
		148.8	m ²	148.800	
				RAZEM	148.800
43	KNR AT-26 d.3 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm - analogia pod tynk mozaikowy	m ²		
		148.8	m ²	148.800	
				RAZEM	148.800
44	KNR AT-26 d.3 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny - analogia tynk mozaikowy drobnoziarnisty lamperi	m ²		
		148.8	m ²	148.800	
				RAZEM	148.800
45	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		165.8	m ²	165.800	
				RAZEM	165.800
46	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia ponad lamperią farbą lateksową	m ²		
		68.	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
47	KNR 7-12 d.3 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne balustrady	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
48	KNR 7-12 d.3 0105-02	Odtłuszczanie elementów balustrad przed malowaniem	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
49	KNR-W 4-d.3 01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - analogia balustrad	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
50	KNR-W 4-d.3 01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
51	KNR-W 4-d.3 01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze slusarki wewnętrznej	m ²		
		28.8	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
52	KNR-W 4-d.3 01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną ślusarki drzwiowej wewnętrznej	m ²		
		28.8	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
53	KNR-W 4-d.3 01 1211-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² - analogia naswietli okiennych obustronnie z ościeżnicami	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
54	KNR-W 4-d.3 01 1209-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² - analogia naswietli j.w.	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
55	KNR-W 4-d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		165.8	m ²	165.800	
				RAZEM	165.800
4		Roboty remontowe malarskie korytarza na II piętrze			
56	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - analogia ścian	m ²		
		223.4	m ²	223.400	
				RAZEM	223.400
57	KNR 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - analogia sufitów	m ²		
		165.8	m ²	165.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58	KNR-W 4-d.4 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia starej lamperii	m ²	RAZEM	165.800
		163.2	m ²	163.200	
				RAZEM	163.200
59	KNR-W 2-d.4 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - analogia na ścianach	m ²		
		223.4	m ²	223.400	
				RAZEM	223.400
60	KNR-W 2-d.4 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - analogia sufitów	m ²		
		165.9	m ²	165.900	
				RAZEM	165.900
61	KNR AT-26 d.4 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża - analogia pod tynk mozaikowy	m ²		
		148.8	m ²	148.800	
				RAZEM	148.800
62	KNR AT-26 d.4 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm - analogia pod tynk mozaikowy	m ²		
		148.8	m ²	148.800	
				RAZEM	148.800
63	KNR AT-26 d.4 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny - analogia tynk mozaikowy drobnoziarnisty lamperii	m ²		
		148.8	m ²	148.800	
				RAZEM	148.800
64	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		165.8	m ²	165.800	
				RAZEM	165.800
65	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia ponad lamperią farbą lateksową	m ²		
		68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
66	KNR 7-12 d.4 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne balustrady	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
67	KNR 7-12 d.4 0105-02	Odtłuszczanie elementów balustrad przed malowaniem	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
68	KNR-W 4-d.4 01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - analogia balustrad	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
69	KNR-W 4-d.4 01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
70	KNR-W 4-d.4 01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze ślusarki wewnętrznej	m ²		
		28.8	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
71	KNR-W 4-d.4 01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną ślusarki drzwiowej wewnętrznej	m ²		
		28.8	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
72	KNR-W 4-d.4 01 1211-01	Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² - analogia naswietli okiennych obustronnie z ościeżnicami	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
73	KNR-W 4-d.4 01 1209-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² - analogia naswietli j.w.	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
74	KNR-W 4-d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		165.8	m ²	165.800	
				RAZEM	165.800
5		Roboty remontowe malarskie korytarza parter przy szatni			
75	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - analogia ścian	m ²		
		132	m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
76	KNR 4-01 d.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - analogia sufitów	m ²		
		57.6	m ²	57.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	57.600
77	KNR-W 4- d.5 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia starej lamperii 96.3	m ²		
			m ²	96.300	
				RAZEM	96.300
78	KNR-W 2- d.5 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - analogia na ścianach 132	m ²		
			m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
79	KNR-W 2- d.5 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - analogia sufitów 96.3	m ²		
			m ²	96.300	
				RAZEM	96.300
80	KNR AT-26 d.5 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża - analogia pod tynk mozaikowy 96.3	m ²		
			m ²	96.300	
				RAZEM	96.300
81	KNR AT-26 d.5 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm - analogia pod tynk mozaikowy 96.3	m ²		
			m ²	96.300	
				RAZEM	96.300
82	KNR AT-26 d.5 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny - analogia tynk mozaikowy drobnoziarnisty lamperi 96.3	m ²		
			m ²	96.300	
				RAZEM	96.300
83	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 57.6	m ²		
			m ²	57.600	
				RAZEM	57.600
84	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia ponad lamperią farbą lateksową 35.7	m ²		
			m ²	35.700	
				RAZEM	35.700
85	KNR-W 4- d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 57.6	m ²		
			m ²	57.600	
				RAZEM	57.600