

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Malowanie pomieszczeń Ognik 20 (DLU)</b>					
<b>1</b>		<b>Malowanie</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią, zabezpieczenie stolarki i osprzętu	m <sup>2</sup>		
		280	m <sup>2</sup>	280,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280,000</b>
2	KNR 9-21 d.1 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		400	m <sup>2</sup>	400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>
3	KNR 4-01 d.1 1204-08	Poszpachlowanie nierówności	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
4	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		400	m <sup>2</sup>	400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>
5	KNR 4-01 d.1 1215-02	Sprzątanie i mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
		120	m <sup>2</sup>	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
<b>2</b>		<b>Podłogi</b>			
6	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykładzina dywanowa	m <sup>2</sup>		
		173	m <sup>2</sup>	173,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>173,000</b>
7	KNR-W 2-02 d.2 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		173	m <sup>2</sup>	173,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>173,000</b>
8	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły przyścienne klejone	m		
		135	m	135,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,000</b>
9	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie opadów samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>