

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Kosztorys na roboty remontowe - sale 115, 218 w budynku UWM przy ul. Żołnierskiej 45c w Olsztynie</b>					
<b>1</b>		<b>Sala 115, 218</b>			
1	KNR 2-02	Zabezpieczenie folią poliestrową pom.	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	30.00	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	82.62	m <sup>2</sup>	82.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.620</b>
3	KNR AT-23	Przygotowanie i oczyszczenie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	82.62	m <sup>2</sup>	82.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.620</b>
4	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1105-03	82.62	m <sup>2</sup>	82.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.620</b>
5	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-02	grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	82.620	
		82.62		<b>RAZEM</b>	<b>82.620</b>
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	82.62	m <sup>2</sup>	82.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.620</b>
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	174.24	m <sup>2</sup>	174.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.240</b>
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	174.24	m <sup>2</sup>	174.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.240</b>
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	sufitów	m <sup>2</sup>	82.620	
		82.62		<b>RAZEM</b>	<b>82.620</b>
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	ścian	m <sup>2</sup>	174.240	
		174.24		<b>RAZEM</b>	<b>174.240</b>
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych	m		
d.1	1212-23	20.80	m	20.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.800</b>
12	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1123-04	wych	m <sup>2</sup>	90.720	
		90.72		<b>RAZEM</b>	<b>90.720</b>
13	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-05	nowe	m <sup>2</sup>	90.720	
		90.72		<b>RAZEM</b>	<b>90.720</b>
14	KNR 4 01	Wywóz i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	15 km	m <sup>3</sup>	2.500	
		2.5		<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>