

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU STRAŻNICY OSP w SAM-
BORCU - instalacja gazowa
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK STRAŻNICY OSP w Samborcu dz. nr ewid. 203/2
INWESTOR : GMINA SAMBORZEC
ADRES INWESTORA : 27-650 SAMBORZEC z/s w Samborcu 43
BRANŻA : sanitarna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw. 701/21/83
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2023 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45333000-0	INSTALACJA GAZOWA			
1	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm	m		
d.1	0312-02	6,0	m	6,00	
				RAZEM	6,00
2	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0306-04	2,5	m	2,50	
				RAZEM	2,50
3	KNR INS-	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mmo śr. nom. 20 mm	szt.		
d.1	TAL 0206-03	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR INS-	Filtr gazowy o śr. nom. 20 mm	szt.		
d.1	TAL 0206-03	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR INS-	Zawór odcinający o śr. nom. 20 mm	szt.		
d.1	TAL 0206-03	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR INS-	Podejście do kotła gazowego- przewód gazowy elastyczny	szt.		
d.1	TAL 0203-03	1	szt.	1,00	
	analogia			RAZEM	1,00
7	KNR INS-	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr. zew.do 35 mm	m		
d.1	TAL 0205-02	2,5	m	2,50	
				RAZEM	2,50
8	KNR-W 4-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.		
d.1	0208-04	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0335-09	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00