

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont gruntowny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł	m2	4,510
19	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	14,500
20	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	1,580
21	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,580
22	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	1,580
23	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	43,851
24	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych	m	54,000
25	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych (na listwy aluminiowe)	szt	7,000
26	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny	kpl	1,000
27	KNR 4-02 0235/05	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka	kpl	1,000
28	KNR 4-01 0626/01	Odrzybianie wgłębne murów (otwory w murze) środek izomur	otwór	134,750
29	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach	m2	43,851
30	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	181,458
31	KNR 4-01 0622/05	Odrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") oraz posadzek (Krotność= 2)	m2	43,851
32	KNR 4-01 0622/02	Odrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne oraz posadzek (Krotność= 2)	m2	43,851
33	KNR 4-01 0621/05	Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur")	m2	181,458
34	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		