

WARSTWY PRZEKROJOWE

II

1. NAWIERZ.Z TRAWY NATURALNEJ Z MIESZANEK JAK NA BOISKU GŁÓWNYM DO PIŁKI NOŻNEJ

III

1. OBRZEŻE KRAWĘŻNIKOWE:
a) krawężnik betonowy 100x100x300mm
2. ŁAWA BETONOWA 100mm
3. ZAGĘSZONA PODSYPKA PIASKOWA 100mm
4. GRUNT RODZIMY

nawierzchnia pasa wokół boiska z kostki brukowej

I

KOSTKA BRUKOWA gr.6cm
PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA 4cm 0–16 stab. mech.
20cm podbudowa z kruszywa łamanego 0–16 stab. mech.
10cm podbudowa z kruszywa łamanego 0–31,5 stab. mech.

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

NAZWA OPRACOWANIA	Dokumentacja projektowa do realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W BOLKOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ RFIL PGR Z 2021."			
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI	SINERGIA URBANA Małgorzata Czaban ul. Złotowska 4, 51–126 Wrocław			
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ			
OBIEKT	BOISKO TRENINGOWE			
ADRES	UL. SPACEROWA B/N 59–420 BOLKÓW DZ. NR. 852/2 OBRĘB 2 BOLKÓW MIASTO, GMINA BOLKÓW, POWIAT JAWORSKI			
INWESTOR	GMINA BOLKÓW			
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY			
BRANŻA	ARCHITEKTURA	NR UPRAWNIEŃ		PODPIS
PROJEKTANT GŁ. ARCHITEKTURY	ARQ. MAŁGORZATA CZABAN	WA/31/2010 DS-1379		
ARCHITEKT SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. ANNA BĘCŁAWSKA	5/97/DLM DS-0226		
KONSTRUKCJA				
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY				
NAZWA RYSUNKU	BOISKO TRENIGOWE O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ – RZUT			
SKALA	1:100/ A1	NR RYSUNKU	C1	DATA 2.IX.2022