



**POLSKI
ŁĄD**

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. **Modernizacja dróg wiejskich i miejskich na terenie Gminy Świebodzin.**
2. Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków Zamawiającego oraz ze środków zewnętrznych, tj. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma. W dniu 11 października 2023 r. Zamawiający uzyskał wstępną Promesę na dofinansowanie przedmiotu zamówienia. Wysokość dofinansowania przedmiotu zamówienia wynosi 8,0 mln zł.
3. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną następujące roboty budowlane – dotyczy przebudowy drogi o długości 373,0 m w Podlesiu:
 - roboty przygotowawcze (tymczasowa organizacja ruchu, roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej),
 - roboty ziemne,
 - podbudowy,
 - przebudowa drogi wewnętrznej poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8 cm „eko-kostka” na podsypce z gysu,
 - budowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
 - budowa pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,
 - ułożenie na ławie betonowej C12/15 z oporem krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm,
 - zabezpieczenie i regulacja istniejącej infrastruktury (regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włązy kanałowe),
 - wymiana 4 istniejących opraw na nowe typu LED.

Uwaga!

- 1) *Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez firmę, tj. Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „SYSTEM A” Antoni Przybylski oraz wydanego w dniu 24 lipca 2023 r. Zaświadczenia (znak: BOŚ.6743.275.2023.MK) o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej na działkach nr 30/2, 14/1, 19/3 obręb 0022 Podlesie, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski.*
- 2) *Wykonawca winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub*

dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.

- 3) Wykonawca w cenie oferty ryczałtowej zaktualizuje warunki techniczne/uzgodnienia – jeżeli zajdzie konieczność.

4. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną następujące roboty budowlane – dotyczy przebudowy drogi o długości 376,80 m w Rosin – Kolonia:
 - roboty przygotowawcze (wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe)
 - roboty ziemne,
 - podbudowy,
 - przebudowa drogi wewnętrznej poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej,
 - ułożenie na ławie betonowej C12/15 z oporem krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm,
 - ułożenie na ławie betonowej C12/15 z oporem krawężników betonowych łukowych o wymiarach 15x22x78 cm i 15x22x50 cm,
 - wykonanie odwodnienia korpusu drogowego (kanał z rur PVC-U SN16 fi200mm o długości ok. 4,1 m, betonowa studnia rewizyjna fi1200 mm z włazem klasy D400 na istniejącym kanale – 1 szt., wpust deszczowy fi500 mm z osadnikiem i włazem żeliwnym klasy D400 – 2 kpl., udroźnienie istniejącego kanału kanalizacji deszczowej na cały odcinek – oczyszczenie i przepłukanie, wymiana istniejących wpustów deszczowych – 2 kpl.),
 - roboty wykończeniowe (plantowanie, wyrównanie poboczy z kruszywa wraz z ewentualnym dosypaniem materiału),
 - zabezpieczenie i regulacja istniejącej infrastruktury (zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi o śr. 110 mm; regulacja wysokościowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe i gazowe wraz z montażem obrzeży),
 - wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe – słupki z rur stalowych fi70 zakotwione w gruncie, tarcze znaków drogowych typu A i D).

Uwaga!

- 1) Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez firmę, tj. Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „SYSTEM A” Antoni Przybylski oraz wydanego w dniu 24 lipca 2023 r. Zaświadczenia (znak: BOŚ.6743.276.2023.MK) o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej na działkach nr 54/39, 365/2 obręb 0015 Rosin, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski.
- 2) Wykonawca winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.

- 3) Wykonawca w cenie oferty ryczałtowej zaktualizuje warunki techniczne/uzgodnienia – jeżeli zajdzie konieczność.
5. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną następujące roboty budowlane – dotyczy budowy drogi o długości ok. 270,00 m w Kępsku:
- roboty przygotowawcze (wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, roboty rozbiórkowe),
 - roboty ziemne (wykopy – ok. 147,91 m³, nasypy – ok. 181,2 m³),
 - wykonanie przepustu z rury HDPE spiralnie karbowanej śr. 50 cm – 8,5 m,
 - podbudowy (wykonanie koryta o łącznej powierzchni – ok. 1 640 m², wykonanie warstwy gruntu stab. cementem klasy C1,5/2 – ok. 1 670 m², wykonanie podbudowy z chudego betonu – ok. 114 m², wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych – ok. 1 319 m²),
 - wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki granitowej o wym. 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej – ok. 114 m²,
 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – ok. 1 351,5 m² (jezdnia, dojścia, peron, schody),
 - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – ok. 174 m² (zjazdy, opaski),
 - wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ostrzegawczych 35x35x5 typu STOP koloru żółtego na podsypce cementowo-piaskowej – ok. 6 m² (chodniki),
 - roboty wykończeniowe (humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą – ok. 690 m², umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi – ok. 12 m², umocnienie skarp betonowymi płytami chodnikowymi – ok. 7,0 m², umocnienie skarp kostką granitową – ok. 124,5 m², pobocza z kruszywa naturalnego – ok. 27 m², ustawienie palisady betonowej – ok. 60 m),
 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie poziome – ok. 4,2 m², znaki pionowe – 7 szt., balustrady i poręcze – 23,3 m),
 - wykonanie elementów ulic (ustawienie krawężników betonowych – ok. 583 m, ustawienie krawężników przystankowych z polimerobetonu – ok. 21,5 m, ustawienie oporników betonowych i kamiennych 12x25cm – ok. 156,5 m, ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm – ok. 83,5 m),
 - wykonanie nasadzeń zastępczych drzew liściastych w ilości 5 szt. z zabezpieczeniem (każdego drzewa) 3 szt. palików drewnianych (należy nasadzić drzewa gat. grab pospolity lub dąb kolumnowy lub buk kolumnowy o obwodach min. 8 cm na wysokości 100 cm), które należy nasadzić na terenie inwestycji,
 - wykonanie nasadzeń zastępczych krzewów o pow. 60,0 m² na terenie inwestycji (należy nasadzić krzewy gat. ligustr i bukszpan),
 - zabezpieczenie i regulacja istniejącej infrastruktury (montaż dwudzielnych rur osłonowych – ok. 5 m, regulacja istniejących zaworów i studni wraz z wymianą włączów na nowe),
 - roboty branży sanitarnej (roboty ziemne: wykopy wąskoprzestrzenne umocnione – ok. 421,6 m³; roboty montażowe: kanały z rur PVC-U SN8 DN315 – ok. 187 m, kanały z rur PVC-U SN8 DN200 – ok. 35 m, studnia rewizyjna betonowa o średnicy 1000mm – 9 szt., studnie inspekcyjne tworzywowe o średnicy 600mm – 2 szt., wpusty deszczowe na studniach betonowych DN500 – 14 szt., montaż prefabrykowanego wylotu kanalizacji deszczowej – 1 szt.),

- roboty branży elektrycznej (układanie kabli: układanie kabli YKY 4x16 – ok. 292 m; montaż i stawianie słupów oświetleniowych: montaż słupów oświetleniowych – 8 szt., montaż opraw typu LED – 10 szt.),
- roboty inne (montaż kompletnej prefabrykowanej wiaty przystankowej z tablicą informacyjną).

Uwaga!

- 1) *Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej przez firmę, tj. Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „SYSTEM A” Antoni Przybylski oraz wydanej w dniu 03 września 2020 r. decyzji nr 274/2020 (znak: BOŚ.6740.2.46.2020.MK) o pozwoleniu na budowę drogi gminnej wewnętrznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, zatoki autobusowej oraz zjazdów z drogi powiatowej nr 1205F w Kępku, na działkach oznaczonych nr ewid. 179/10, 179/5, 179/9, 179/8, 179/7, 180, 223, 224/2 obręb 0008 Kępko, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski.*
 - 2) *Wykonawca winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.*
 - 3) *Przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca winien z udziałem ornitologa dokonać szczegółowych oględzin drzew (wraz ze spisaniem protokołu) przewidzianych do wycinki w zakresie występowania gniazd i ich zasiedlenia przez ptaki objęte całkowitą lub częściową ochroną gatunkową. W przypadku stwierdzenia zasiedlenia przez ptaki należy uzyskać zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów określonych w art. 52 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy o ochronie przyrody z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r.*
 - 4) *Elementem koniecznym do przeprowadzenia odbioru końcowego kanalizacji deszczowej jest pozytywny wynik przeglądu kamerą TV wybudowanego kanału deszczowego przed jego zasypaniem. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu filmu z inspekcji TV wraz z niezależną opinią. W wycenie oferty należy ująć kamerowanie kanału deszczowego.*
 - 5) *Model i kolorystykę wiaty przystankowej należy uzgodnić z Zamawiającym.*
 - 6) *Wykonawca w cenie oferty ryczałtowej zaktualizuje warunki techniczne/uzgodnienia – jeżeli zajdzie konieczność.*
6. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną następujące roboty budowlane – dotyczy budowy dróg o długości ok. 191,0 m w Rozłogach:
- roboty przygotowawcze (wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe, wycinka krzewów, roboty rozbiórkowe),
 - roboty ziemne,
 - podbudowy,
 - budowa nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (nawierzchnia drogi gminnej, wewnętrznej i manewrowej),
 - budowa miejsc postojowych z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
 - budowa zjazdów indywidualnych i powiązań komunikacyjnych z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- budowa chodników i dojazd do posesji z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- budowa betonowych elementów prefabrykowanych takich jak: krawężniki i obrzeża,
- regulacja istniejących skrzynek zasuw i zaworów,
- rekultywacja istniejących terenów zielonych (humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą),
- demontaż istniejącej wiaty przystankowej wraz z oczyszczeniem, malowaniem oraz ponownym montażem,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie pionowe, ustawienie słupków przeszkodowych typu U-12c),
- budowa szafki oświetleniowej,
- przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego (kable doziemne i słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED),
- likwidacja kolizji z siecią telekomunikacyjną,
- wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remoncie (np. na granicy pasa drogowego), połączenia przebudowywanych nawierzchni z istniejącymi wejściami do budynków, wjazdami na posesję itp. oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego.

Uwaga!

- 1) *Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej przez firmę, tj. Biuro Projektowo – Realizacyjne OLPRO oraz wydanej w dniu 25 sierpnia 2020 r. decyzji nr 255/2020 (znak: BOŚ.6740.2.49.2020.MK) o pozwoleniu na budowę drogi gminnej nr 006113F, budowę dróg wewnętrznych, budowę miejsc postojowych, budowę powiązań komunikacyjnych, budowę zjazdów indywidualnych i budowę ciągów pieszych na działkach oznaczonych nr ewid. 55. 56/2, 146, 160, 162/1 obręb 0016 Rozłogi, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski.*
 - 2) *Wykonawca winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.*
 - 3) *Wykonawca w cenie oferty ryczałtowej zaktualizuje warunki techniczne/uzgodnienia – jeżeli zajdzie konieczność.*
7. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną następujące roboty budowlane – dotyczy przebudowy drogi o długości ok. 175,0 m w Lubinicku:
- roboty przygotowawcze (wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe, usunięcie krzaków z powierzchni 0,015 ha, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z powierzchni 320 m², roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni tłuczniowej gr. 15 cm – 310 m², rozebranie nawierzchni z kostki betonowej – 5 m², rozebranie krawężników, ścieków i ław betonowych)
 - podbudowy (wykonanie koryta o łącznej powierzchni – 795 m², wykonanie warstwy odsączającej – 1 059 m², wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 – 47 m², wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych – 687 m²),

- nawierzchnie (wykonanie nawierzchni jedni z kostki betonowej ażurowej – 640 m², wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej pełnej – 52 m²),
- elementy ulic (ustawienie krawężników betonowych – 343 m, ustawienie oporników betonowych 12x25cm – 69 m),
- roboty wykończeniowe (humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą – 200 m², pobocza z kruszywa naturalnego – 155 m²),
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome – 3,3 m²; oznakowanie pionowe – 4 szt, słupków, 7 szt. znaków i 2 szt. tabliczek; montaż progów zwalniających – 2 szt.; montaż słupków blokujących – 2 szt.),
- zabezpieczenie i regulacja istniejącej infrastruktury (montaż dwudzielnych rur osłonowych – 44,0 m, regulacja istniejących zaworów i studni).

Uwaga!

- 1) *Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej przez firmę, tj. Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „SYSTEM A” Antoni Przybylski oraz wydanego w dniu 16 sierpnia 2022 r. Zaświadczenia (znak: BOŚ.6740.285.2022.MK) o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 35 obręb 0010 Lubinicko, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski.*
 - 2) *Wykonawca winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.*
 - 3) *Wykonawca w cenie oferty ryczałtowej zaktualizuje warunki techniczne/uzgodnienia – jeżeli zajdzie konieczność.*
8. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną następujące roboty budowlane – dotyczy przebudowy drogi o długości 435,54 m w Grodziszczu:
- roboty przygotowawcze (wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe, wycinka drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe),
 - roboty ziemne,
 - podbudowy,
 - przebudowę nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce z mialu kamiennego,
 - budowę poboczy utwardzonych,
 - przebudowę zjazdów/dojść do posesji z materiału rozbiórkowego (kostka kamienna/betonowa) na podsypce z mialu kamiennego,
 - budowa progów zwalniających o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej/białej gr. 8 cm na podsypce z mialu kamiennego,
 - przebudowę oświetlenia drogowego kolidującego z projektowanym zagospodarowaniem,
 - przebudowę sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem,
 - wykonanie skarp,

- regulacja urządzeń i zabezpieczenie kabla energetycznego (regulacja pionowa zasuw wodociągowych, regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej wraz z wybetonowaniem koperty wokół studni),
- rekultywacja istniejących i urządzenie nowych terenów zielonych,
- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew gatunków liściastych w ilości 16 szt. o obwodach pni min. 6 cm mierzonych na wysokości 100 cm (z zabezpieczeniem każdego drzewa 3 szt. palików drewnianych) oraz 50 m² krzewów gatunku lilak pospolity lub ligustr pospolity lub tawuła lub krzewuszką, które należy nasadzić na terenie miejscowości Grodziszczce,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie pionowe),
- dostosowanie wysokościowe istniejących nawierzchni, elementów (bramy, furtki) na połączeniu projektowanego zagospodarowania z istniejącym.

Uwaga!

- 1) *Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez firmę, tj. Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „SYSTEM A” Antoni Przybylski.*
 - 2) *Prace budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr 006114F w Grodziszczu wykonywane będą na działce ewid. nr 212/3 obręb 0005 Grodziszczce, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodziń – obszar wiejski.*
 - 3) *Wykonawca winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.*
 - 4) *Przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca winien z udziałem ornitologa dokonać szczegółowych oględziny drzew (wraz ze spisaniem protokołu) przewidzianych do wycinki w zakresie występowania gniazd i ich zasiedlenia przez ptaki objęte całkowitą lub częściową ochroną gatunkową. W przypadku stwierdzenia zasiedlenia przez ptaki należy uzyskać zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstąpienie od zakazów określonych w art. 52 ust. 1 pkt 3 i 8 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.*
 - 5) *Wykonawca w cenie oferty ryczałtowej zaktualizuje warunki techniczne/uzgodnienia – jeżeli zajdzie konieczność.*
9. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną następujące roboty budowlane – dotyczy przebudowy drogi o długości ok. 233,0 m w Borowie:
- roboty przygotowawcze (wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe, wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni, roboty rozbiórkowe – rozbiórka istniejącego zjazdu o nawierzchni bitumicznej),
 - roboty ziemne,
 - podbudowy,
 - budowa odcinka drogi wewnętrznej na długości ok. 233,0 m z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
 - budowa zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
 - ułożenie nowych krawężników betonowych,

- zabezpieczenie istniejących kabli zlokalizowanych pod nawierzchnią jezdni i zjazdów,
- umocnienie zjazdów do pól i pobocza warstwą kruszywa niezwiązanego,
- odtworzenie rowu przydrożnego,
- humusowanie i obsianie skarp trawą,
- wykonanie wszystkich niezbędnych robót zapewniających prawidłowe połączenie przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi (np. na krawędzi jezdni drogi powiatowej lub na granicy pasa drogowego), zapewnienia dojazdu do przyległego boiska sportowego i do pól, oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego.

Uwaga!

- 1) *Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez firmę, tj. Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „SYSTEM A” Antoni Przybylski.*
 - 2) *Prace budowlane polegające na przebudowie drogi wewnętrznej do boiska sportowego w Borowie wykonywane będą na działkach ewid. nr 51, 80, 92, 151/1 obręb 0001 Borów, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski.*
 - 3) *Wykonawca winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.*
 - 4) *Przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca winien z udziałem ornitologa dokonać szczegółowych oględzin drzew (wraz ze spisaniem protokołu) przewidzianych do wycinki w zakresie występowania gniazd i ich zasiedlenia przez ptaki objęte całkowitą lub częściową ochroną gatunkową. W przypadku stwierdzenia zasiedlenia przez ptaki należy uzyskać zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstąpienie od zakazów określonych w art. 52 ust. 1 pkt 3 i 8 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.*
 - 5) *Wykonawca w cenie oferty ryczałtowej zaktualizuje warunki techniczne/uzgodnienia – jeżeli zajdzie konieczność.*
10. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną następujące roboty budowlane – dotyczy utwardzenia drogi – ul. Za Groblą w Świebodzinie o długości ok. 1,0 km:
- roboty przygotowawcze (wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe),
 - mechaniczne wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (trasa główna, pobocze),
 - wywóz urobku z koryta wraz z kosztami utylizacji,
 - wykonanie podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie gr. 5 cm (podsypka pod kruszywem),
 - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zagęszczonej mechanicznie gr. 3 – 5 cm (podsypka pod płytami),
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 i gr. 20,0 cm,
 - wykonanie nawierzchni z płyt prefabrykowanych betonowych w dwóch rzędach,
 - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 i gr. 15,0 cm (pobocza, nawierzchnia między płytami),
 - odmulenie rowów.

Uwaga!

- 1) *Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez firmę, tj. Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera oraz wydanego w dniu 19 lipca 2022 r. Zaświadczenia (znak: BOŚ.6743.208.2022.JG) o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych polegających na utwardzeniu drogi gminnej – ul. Za Groblą na działce ewid. nr 142, 590, 887 obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto.*
 - 2) *Wykonawca winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.*
 - 3) *Wykonawca w cenie oferty ryczałtowej zaktualizuje warunki techniczne/uzgodnienia – jeżeli zajdzie konieczność.*
11. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną następujące roboty budowlane – dotyczy budowy dróg – ul. Spokojna, Cicha i Podmiejska w Świebodzinie o długości ok.1,1 km:
- roboty przygotowawcze (wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe, wycinka drzew, roboty rozbiórkowe),
 - roboty ziemne,
 - podbudowy,
 - budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, szarej na podsypce z gysu 2/5mm gr. 4cm, spoiny wypełnione grysem,
 - budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej typu cegła brukowej gr. 8 cm, grafitowej na podsypce z gysu 2/5mm,
 - budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej typu cegła brukowej gr. 8 cm, białej na podsypce z gysu 2/5mm,
 - budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej typu cegła brukowej gr. 6 cm, szarej na podsypce z gysu 2/5mm,
 - budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, szarej na podsypce z gysu 2/5mm, gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem,
 - budowa/przebudowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, czerwonej/grafitowej na podsypce z gysu 2/5mm, gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem,
 - wykonanie elementów ulicy (krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, oporniki betonowe, palisada betonowa),
 - budowa oświetlenia drogowego wraz z oprawami typu LED (montaż nowoprojektowanych kompletnych stanowisk oświetleniowych wraz z oprawami i osprzętem, zasilanie oświetlenia ulicznego z szafki kablowej SK4, wykonanie zabudowy złącza kablowo- pomiarowego ZK1x-1P z układem pomiarowo- rozliczeniowym, wykonanie zabudowy szafki sterowniczej oświetlenia ulicznego SSO, wykonanie badań i pomiarów instalacji),
 - budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami rozsączającymi,

- regulacja urządzeń i zabezpieczenie sieci (regulacja pionowa zasuw wodociągowych, zasuw gazowych i hydrantów – armaturę znajdującą się w złym stanie technicznym należy wymienić na nową o parametrach dostosowanych do przenoszenia obciążeń wynikających z ruchu samochodowego; regulacja pionowa włączników studzienek telefonicznych wraz z wymianą pokrywy na pokrywę typ ciężki; regulacja komory wodociągowej wraz z założeniem brakującego włącznika D-400),
- rekultywacja istniejących i urządzenie nowych terenów zielonych,
- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ilości 6 szt. z zabezpieczeniem (każdego drzewa) 3 szt. palików drewnianych (należy nasadzić drzewa z gatunków do wyboru: klon pospolity lub robinia biała lub głóg jednoszyjkowy lub wiśnia piłkowana o obwodach min. 14-16 cm mierzonych na wysokości 100 cm), które należy nasadzić na terenie inwestycji,
- dostosowanie wysokościowe istniejących nawierzchni, elementów (bramy, furtki) na połączeniu projektowanego zagospodarowania z istniejącym.

Uwaga!

- 1) *Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej przez firmę, tj. EMWAY Maciej Emilianów oraz wydanej w dniu 26 stycznia 2021 r. decyzji nr 25/2021 (znak: BOŚ.6740.1.147.2020.AM) o pozwoleniu na budowę inwestycji polegającej na przebudowie istniejących zjazdów na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1/1 obręb 0003, budowie dróg wewnętrznych wraz odwodnieniem i oświetleniem na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 290, 296, 297/5 obręb 0004, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – obszar miasto.*
- 2) *Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej przez firmę, tj. EMWAY Maciej Emilianów oraz wydanej w dniu 8 stycznia 2021 r. decyzji nr 1/2021 (znak: BOŚ.6740.1.134.2020.AM) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 1/1, 84/3 obręb 0003 oraz 286/2, 286/10, 286/12, 286/14, 287/3, 287/22, 287/23, 287/24, 288/1, 298/2, 290, 291/5, 301/1, 303/2, 305, 312, 322/5, 323/11 obręb 0004, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – obszar miasto.*
- 3) *Wykonawca winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.*
- 4) *Przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca winien z udziałem ornitologa dokonać szczegółowych oględzin drzew (wraz ze spisaniem protokołu) przewidzianych do wycinki w zakresie występowania gniazd i ich zasiedlenia przez ptaki objęte całkowitą lub częściową ochroną gatunkową. W przypadku stwierdzenia zasiedlenia przez ptaki należy uzyskać zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów określonych w art. 52 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.*
- 5) *Elementem koniecznym do przeprowadzenia odbioru końcowego kanalizacji deszczowej jest pozytywny wynik przeglądu kamerą TV wybudowanego kanału deszczowego przed jego zasypaniem. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu filmu z inspekcji TV wraz z niezależną opinią. W wycenie oferty należy ująć kamerowanie kanału deszczowego.*

6) Wykonawca w cenie oferty ryczałtowej zaktualizuje warunki techniczne/uzgodnienia – jeżeli zajdzie konieczność.

12. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną następujące roboty budowlane – dotyczy przebudowy drogi – ul. Partyzancka w Świebodzinie o długości ok. 687,0 m:

- roboty przygotowawcze (wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe, wycinka drzew),
- roboty ziemne,
- podbudowy,
- remont nawierzchni drogi gminnej nr 103629F na odcinku od hm 0+06,10 do hm 4+52,24 poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej eko-kostka gr. 8 cm, szarej na podsypce cementowo - piaskowej lub podsypce z mialu kamiennego, spoiny wypełnione piaskiem,
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 103629F na odcinku od hm 4+52,24 do hm 6+92,26 poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej eko-kostka gr. 8 cm, szarej na podsypce cementowo - piaskowej lub podsypce z mialu kamiennego, spoiny wypełnione piaskiem,
- wykonanie nawierzchni brukowej gr. 8 cm, grafitowej na podsypce cementowo - piaskowej lub podsypce z mialu kamiennego, spoiny wypełnione piaskiem (zjazdy, przejścia dla pieszych, progi zwalniające),
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, białej na podsypce cementowo - piaskowej lub podsypce z mialu kamiennego, spoiny wypełnione piaskiem (przejścia dla pieszych, progi zwalniające),
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, szarej na podsypce cementowo - piaskowej lub podsypce z mialu kamiennego, spoiny wypełnione piaskiem (chodniki),
- wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (pobocza, utwardzenie do ogrodzeń),
- remont schodów terenowych poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie elementów ulicy (krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, oporniki betonowe, palisada betonowa),
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie pionowe, ustawienie słupków przeszkodowych U-5a),
- regulacja urządzeń (regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych/ studni telekomunikacyjnych/ zasuw wodnych i gazowych oraz hydrantów – armaturę znajdującą się w złym stanie technicznym należy wymienić na nową o parametrach dostosowanych do przenoszenia obciążeń wynikających z ruchu samochodowego),
- zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych oraz telekomunikacyjnych rurami osłonowymi,
- rekultywację istniejących i urządzenie nowych terenów zielonych,
- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ilości 3 szt. z zabezpieczeniem (każdego drzewa) 3 szt. palików drewnianych (należy nasadzić drzewa z gatunków do wyboru: klon pospolity lub robinia biała lub głóg jednoszyjkowy lub wiśnia piłkowana o obwodach min. 14-16 cm mierzonych na wysokości 100 cm), które należy nasadzić na terenie dz. nr 362 obręb 2 Świebodzin przy ul. Partyzanckiej,
- odtworzenie odwodnienia liniowego,
- wymiana istniejących opraw na nowe typu LED,
- dostosowanie wysokościowe istniejących nawierzchni, elementów (bramy, furtki) na połączeniu projektowanego zagospodarowania z istniejącym.

Uwaga!

- 1) Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez firmę, tj. EMWAY Maciej Emilianów oraz wydanego w dniu 16 sierpnia 2022 r. Zaświadczenia

(znak: BOŚ.6743.273.273.JG) o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie drogi gminnej nr 103629F na działce ewid. nr 308, 362 0001 obręb, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – obszar miasto.

- 2) Wykonawca winien umieścić w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 953) oraz zgodną z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Treść informacji zawartej na tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Tablicę należy umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.
 - 3) Przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca winien z udziałem ornitologa dokonać szczegółowych oględziny drzew (wraz ze spisaniem protokołu) przewidzianych do wycinki w zakresie występowania gniazd i ich zasiedlenia przez ptaki objęte całkowitą lub częściową ochroną gatunkową. W przypadku stwierdzenia zasiedlenia przez ptaki należy uzyskać zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów określonych w art. 52 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy o ochronie przyrody z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r.
 - 4) Wykonawca w cenie oferty ryczałtowej zaktualizuje warunki techniczne/uzgodnienia – jeżeli zajdzie konieczność.
13. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.**
14. Przedmiot zamówienia należy wykonać wg zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji (jeden wielobranżowy HRF – z podziałem na drogi/ulice) sporządzonego przez Wykonawcę, który będzie załącznikiem do umowy.
15. Okresy gwarancyjne na zrealizowany zakres robót: okres gwarancyjny dla robót i materiałów objętych umową wynosi od daty odbioru końcowego robót min. 36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający o 6 miesięcy, przy czym:
- okres gwarancyjny dla oznakowania grubowarstwowego wynosi 36 miesięcy;
 - okres gwarancyjny dla oznakowania cienkowarstwowego wynosi 12 miesięcy;
 - okres gwarancyjny dla terenów zielonych (trawniki, skarpy – podlewanie, koszenie i odchwaszczanie) wynosi 12 miesięcy od daty odbioru końcowego robót,
 - okres gwarancyjny dla nasadzeń (drzewa, krzewy – podlewanie) wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.
16. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łączną cenę robót i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. opłaty za utylizację, opłaty za obsługę geodezyjną i wykonanie map powykonawczych oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji inwestycji) zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Warunków Zamówienia.
17. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

18. Złożenie przez Wykonawcę oferty oznacza, że dokumentacja projektowa jest kompletna i nadaje się do prawidłowego wykonania robót. W związku z powyższym nie może on uchylić się od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.
19. Wszelkie nazwy materiałów użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako przykładowe o parametrach pożądanym przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności (w tym kosztów utrzymania) oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia.
20. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również:
 - a) zgłoszenie rozpoczęcia robót do gestorów sieci i właścicieli gruntów;
 - b) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe;
 - c) pełnego ubezpieczenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 - d) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz ze wskazaniem objazdów i zapewnieniem dojazdu do istniejących posesji wraz z ewentualną budową tymczasowych odcinków dróg objazdowych wynikającej z przyjętej technologii robót (organizację ruchu należy uzgodnić z właściwymi jednostkami);
 - e) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy;
 - f) ponoszenie kosztów związanych z uzyskaniem ewentualnej zgody na zajęcie pasa drogowego;
 - g) zapewnienie na terenie budowy należytego ład i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
 - h) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów;
 - i) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań przez wyspecjalizowane i uprawnione laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbędne do odbioru robót zanikających) oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu;
 - j) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem, transportem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia,
 - k) sporządzenie operatu kołaudacyjnego wraz z 2 egz. mapy powykonawczej (każdej) drogi/ulicy (z oznaczeniem w kolorach wykonanych sieci i urządzeń wraz z określeniem rzędnych ułożenia sieci, rzędne końcówek rur osłonowych, średnice rur oraz rodzaje rur wraz ze zlikwidowaniem na mapie zasadniczej dotychczasowego przebiegu likwidowanych sieci);
 - l) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia;
 - m) przygotowanie i zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
 - n) oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia.
21. Informacje na temat materiałów powstałych z rozbiórki:
 - a) destrukty bitumiczny zostanie przewieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. na terenie miasta Świebodzin – w wycenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek i koszty utylizacji;

- b) materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca przewiezie na magazyn Zamawiającego, tj. na terenie miasta Świebodzin – w wycenie należy ująć oczyszczenie, załadunek, transport i rozładunek we wskazanym miejscu;
 - c) materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie z terenu budowy i zutylizuje na własny koszt – w wycenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek i koszty utylizacji;
 - d) materiały z rozbiórki – zdjęta warstwa ziemi urodzajnej (humusu) nie nadający się do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie z terenu budowy i zutylizuje na własny koszt – w wycenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek i koszty utylizacji;
 - e) zdemontowane oświetlenie drogowe (oprawy i słupy) należy przekazać na magazyn Zamawiającego, tj. na terenie miasta Świebodzin – w cenie oferty należy ująć załadunek, transport i rozładunek we wskazanym miejscu;
 - f) materiał w postaci wykarczowanych krzewów i poszycia Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie – w wycenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek i koszty utylizacji;
 - g) materiał w postaci dłużyc Wykonawca po wykonaniu manipulacji surowca drzewnego ułoży w stosy i mygły na uzgodnionym miejscu w porozumieniu z Zamawiającym (wywiezienie na odległość nie większą niż 15 km) – w wycenie należy ująć załadunek, transport i rozładunek materiału we wskazanym miejscu;
 - h) materiał w postaci karpiny i gałęzi Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie – w wycenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek i koszty utylizacji.
22. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
23. Załączone do SWZ przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z Wykonawców zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową, STWiOR.
24. Uwaga: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych* na warunkach określonych w umowie podstawowej i są to: wymagania związane z zatrudnieniem przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawcy (-ów), forma wynagrodzenia, możliwość płatności wynagrodzenia w częściach, okres gwarancji i rękojmi, wymagania związane z przedstawieniem polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, rodzaj i wysokość kar, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, przesłanki do zamiany umowy oraz zasady dotyczące odstąpienia od umowy. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (max do 15% wartość umowy podstawowej) będzie realizowane na terenie gminy Świebodzin, w zakresie którym należy wybudować/przebudować/wyremontować drogę (ulicę) o nawierzchni utwardzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.