


PRZEKRÓJ A-A

PO	WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE – Wiata
	Wylewka betonowa ze spadkiem ~1,5%
	Płyta zbrojona siatką fi10 20x20 gr. 20cm
	Izolacja w płynie/ folia ochronna PE sklejona na zakładach
	Podbeton B15 gr.10cm
	Piasek zagęszczony warstwowo 2x30cm
	Grunt rodzimy



NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Oczyszczalnia ścieków w Koninie, gm. Lwówek dz.nr 406/1 w m. Konin, gm. Lwówek		
INWESTOR: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64–310 Lwówek		
ENVIROTECH–sp.z o.o. ul. J.Kochanowskiego 7 60–845 Poznań tel. 61/657–02–00		NR PROJEKTU: RPP/138/20
IMIĘ, NAZWISKO		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Małgorzata Sadowska 7131/31/P/2003	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Magdalena Fibiger	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Monika Wojtczyk 7131/33/P/2004	
TYTUŁ RYSUNKU: WIATA MAGAZYNOWA OSADU (ob. 21) PRZEKRÓJ A–A		
BRANŻA: Architektura	STADIUM: PB	DATA: 10.2020
SKALA: 1: 50	FORMAT: ###x###	NR RYSUNKU: A/08