

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1.1 NrSTWiOR: STB01 Kalkulacja indywidualna Demontaż urządzeń zabawowych (zdemontowane urządzenia stanowią własność Inwestora, Inwestor wskaże miejsce składowania urządzenia w odległości do 10km)			2,00		
1.2 NrSTWiOR: STB01 Kalkulacja indywidualna Demontaż huštawek (zdemontowane urządzenia przeznaczoną są do ponownego montażu)			2,00		
1.3 NrSTWiOR: STB01 Kalkulacja indywidualna Demontaż bujaków sprężynowych (zdemontowane urządzenia przeznaczoną są do ponownego montażu)			4,00		
1.4 NrSTWiOR: STB01 KNR 1501/210/4 (2) Wyciąganie pali drewnianych, pale Fi do 20` cm wraz z utylizacją (istniejące pale drewniane wokół istniejących urządzeń zabawowych)			445,00		
1.5 NrSTWiOR: STB01 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami na odkład			103,50		
1.6 NrSTWiOR: STB01 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10` m, kategoria gruntu III (wykopy pod fundamenty urządzeń - przyjęto wymiary 0,5 x 0,5 x 0,5 m pod każdy element mocowany z gruncie)			7,01		
1.7 NrSTWiOR: STB01 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 10` km, gruntu nie przewidzianego do dalszego wbudowania (Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)			110,51		
1.8 NrSTWiOR: STB02 KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fundamenty pod urządzenia (przyjęto wymiary stóp 0,5 x 0,5 x 0,5 m pod każdy element mocowany z gruncie)			7,01		
2 Wyposażenie placu zabaw					
2.1 NrSTWiOR: STB04 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Zestaw zabawowy PRO - 201B			1,00		
2.2 NrSTWiOR: STB04 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Zestaw zabawowy PRO ZT 01			1,00		
2.3 NrSTWiOR: STB04 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Sześcián sprawnościowy PRO SSP 01			1,00		
2.4 NrSTWiOR: STB04 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Karuzela K-01B			1,00		
2.5 NrSTWiOR: STB04 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia: Tablica regulaminowa PRO TR 03			1,00		
2.6 NrSTWiOR: STB04 Kalkulacja indywidualna Montaż urządzenia: Huštawka podwójna			2,00		
2.7 NrSTWiOR: STB04 Kalkulacja indywidualna Montaż urządzenia: Bujak sprężynowy			4,00		
3 Nawierzchnia placu zabaw					
3.1 NrSTWiOR: STB03 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV			330,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.2 NrSTWiOR: STB03 KNR 911/201/4 Separacja warstw gruntu (pod nawierzchnię bezpieczną ze żwiru), geowłóknina o gramaturze 100g/m2	m2		330,00		
3.3 NrSTWiOR: STB03 KNR 6/202/8 Nawierzchnie żwirowe o frakcji 2-8mm (nawierzchnia bezpieczna), warstwa górna, po zagęszczeniu 30`cm	m2		330,00		
3.4 NrSTWiOR: STB05 KNR 231/402/4 Ława pod obrzeże, betonowa z oporem (0,04m3/mb)	m3		3,20		
3.5 NrSTWiOR: STB05 KNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 20x6`cm nakładką z granulatu SBR w kolorze czerwonym, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m		80,00		
4 Prace wykończeniowe					
4.1 NrSTWiOR: STB06 KNR 1/503/1 Plantowanie terenu ręcznie, kategoria gruntu I-III	m2		144,00		
4.2 NrSTWiOR: STB06 KNR 1/507/1 Humusowanie terenu i posianie trawy, humus grubości 5`cm	m2		144,00		