

D1	dachówka	
	laty	0.5-1cm
	kontr laty	4cm
	wiatroizolacja ROCKWOOL (paroprzepuszczalna)	
	welna mineralna "SUPERROCK"	18cm
	ruszt stalowy (między rusztem welna mineralna)	4cm
	folia paroizolacyjna "BUDFOL"	12cm
	plyta GK mocowana do rusztu	1,5cm

D2	welna mineralna "SUPERROCK"	18cm
	ruszt stalowy (między rusztem welna mineralna)	4cm
	folia paroizolacyjna "BUDFOL"	12cm
	plyta GK mocowana do rusztu	1,5cm


D3	dachówka	
	laty	4x5cm
	kontr laty	3x5cm
	wiatroizolacja ROCKWOOL (paroprzepuszczalna)	1,5cm

P3	podłoga (parkiet, terakota na zaprawie klejowej)	
	wylewka samopoziomująca	0.5-1cm
	gładź cementowa	4cm
	folia "Budfol" klejona za zakład	0,2mm
	welna mineralna "Stroprock"	3cm
	strop teriva	24cm
	tylnk cem. - wap.	1,5cm cm

P4	podłoga (parkiet, terakota na zaprawie klejowej)	
	wylewka samopoziomująca	0.5-1cm
	gładź cementowa	4cm
	folia "Budfol" klejona za zakład	0,2mm
	welna mineralna "STROPROCK"	3cm
	strop teriva	24cm
	welna mineralna "ECOROCK-L"	12cm
	tylnk mineralny	1,5cm

S1	tylnk systemowy na siatce	1,5cm
	ocieplenie systemowe "ECOROCK"	12cm
	błoczek SILKA M24	18cm
	tylnk/gładź gipsowa	0,5cm

Starosta Sztumski
82-400 Sztum



F1	tkanina filtracyjna	
	styropian ekstrudowany	12cm
	izolacja przeciwnilgociowa "Styrbil200"	3mm
	(na położu zagruntowanym emulsją "Asfalbit")	
	błoczek Silka M18	18cm
	izolacja przeciwnilgociowa "Styrbil200"	3mm
	(na położu zagruntowanym emulsją "Asfalbit")	
	styropian ekstrudowany	2cm

F2	styropian ekstrudowany	2cm
	izolacja przeciwnilgociowa "Styrbil200"	3mm
	(na położu zagruntowanym emulsją "Asfalbit")	
	błoczek Silka M24S	24cm
	izolacja przeciwnilgociowa "Styrbil200"	3mm
	(na położu zagruntowanym emulsją "Asfalbit")	
	styropian ekstrudowany	2cm

GRUPA ARCHIPELAG

ARCHIPELAG PL

tytuł rysunku: PRZEKRÓJ A-A
skala: 1:50
obiekt: JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "SŁONECZNIK"
adres budowy: dz. Nr 265/1
obr. Szopy, gm. Stary Targ

projektant projektu gotowego:	nr upr.:	podpis:
Artur Wojciak	394/94/UW	
opracowanie:	nr upr.:	podpis:
Mariusz Jaworski		
sprawdzający projekt gotowego:	nr upr.:	podpis:
Małgorzata Simla	3/01/DUW	
projektant adaptujący:	nr upr.:	podpis:
mgr inż. J. Jurek	208/64/74	
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG		
ul. Czysła 2-4, 50-013 Wrocław, tel. 071/798 38 00, fax 071/798 38 69		
biuro@archipelag.pl www.archipelag.pl		