
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja hydroforni z wymianą zbiorników buforowych i renowacją zbiorników wody pitnej
ADRES INWESTYCJI: ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
NAZWA INWESTORA: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ADRES INWESTORA: ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
NIP 959-129-49-07, REGON 001263233
DATA OPRACOWANIA: 06.08.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

06.08.2024

INSTALACJA AKPiA - HYDROFORNIA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: INSTALACJA AKPiA - HYDROFORNIA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII					
1		DEMONTAŻ			
1	KNNR-W 9 0202-08	Demontaż istniejącej szafy sterowniczej zlokalizowanej w rozdzielni elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR-W 9 0202-07	Demontaż istniejącej szafy regulatora poziomu wody	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR-W 9 0202-06	Demontaż istniejącej szafy systemu kontroli dostępu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 13-25 0315-03	Demontaż sond pomiarowych hydrostatycznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		INSTALACJA AKPiA			
5	KNR 5-14 0101-04	Prefabrykacja, dostawa i montaż szafy sterowniczej wraz z zaprogramowaniem sterowników i wpisaniem aplikacji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 13-25 0609-06	Montaż kabla sygnalizacyjnego o masie do 1 kg/m prowadzonego w korytkach lub wciągane do rur ochronnych - LIYCY 2x1	m		
		300	m	300,000	
				RAZEM	300,000
7	KNR 13-25 0609-06	Montaż kabla sygnalizacyjnego o masie do 1 kg/m prowadzonego w korytkach lub wciągane do rur ochronnych - LIYCY 4X0,75	m		
		177	m	177,000	
				RAZEM	177,000
8	KNR 13-25 0609-06	Montaż kabla sygnalizacyjnego o masie do 1 kg/m prowadzonego w korytkach lub wciągane do rur ochronnych - LIYY 7x0,75	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
9	KNR 13-25 0609-06	Montaż kabla sygnalizacyjnego o masie do 1 kg/m prowadzonego w korytkach lub wciągane do rur ochronnych - YDY 4x1,5	m		
		140	m	140,000	
				RAZEM	140,000
10	KNR 13-25 0609-06	Montaż kabla sygnalizacyjnego o masie do 1 kg/m prowadzonego w korytkach lub wciągane do rur ochronnych - LIYY 3x1	m		
		140	m	140,000	
				RAZEM	140,000
11	KNR 5-08 0701-02	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
12	KNR 5-08 0709-04	Montaż elementów systemu 'U' nie wymagających skręcenia śrubami - wieszaków prętowych bocznych lub górnych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
13	KNR 5-08 0705-07	Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000

INSTALACJA AKPiA - HYDROFORNIA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 13-25 0204-05	Montaż przetwornika ciśnienia do króćca o połączeniu gwintowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	KNR 13-25 0204-05	Montaż sondy hydrostatycznej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.2	KNR 7-08 0102-04	Układ do pomiaru temperatury i wilgotności z zastosowaniem czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego i przetwornika	ukł.		
		2	ukł.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.2	KNR 7-08 0102-04	Układ do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego i przetwornika	ukł.		
		2	ukł.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.2	KNR 7-08 0102-04	Termostat grzałki wentylacji	ukł.		
		2	ukł.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.2	KNR 7-08 0102-04	Presostat filtra	ukł.		
		2	ukł.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.2	KNR 7-08 0102-04	Czujnik zalania	ukł.		
		2	ukł.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.2	KNR 7-08 0102-04	Zdalny układ do pomiaru ciśnienia różnicowego na wentylatorze	ukł.		
		2	ukł.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		INSTALACJE INFORMATYCZNE I INSTALACJE DOSTĘPOWE			
22 d.3	KNR 5-14 0101-02	Prefabrykacja, dostawa i montaż szafy informatycznej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3	KNR 13-25 0609-06	Podłączenie kabli do szafy sterowniczej - UTP kat. 6A	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
24 d.3	KNR 13-25 0609-06	Ułożenie kabla światłowodowego 12J na istniejących trasach kablowych w rurze osłonowej	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
25 d.3	KNR 13-25 0609-06	Podłączenie kabli do zestawów hydroforowych - UTP kat. 6A	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
26 d.3	KNR 13-25 0609-06	Podłączenie kabli do systemu dostępowego - UTP kat. 6A	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
27 d.3	KNR 13-25 0609-06	Ułożenie kabli do kamer - UTP kat. 6A	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
28 d.3	KNR 13-25 0609-06	Ułożenie kabli do komunikacji ze sprężarkownią - UTP kat. 6A	m		

INSTALACJA AKPiA - HYDROFORNIA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
29 d.3	KNR AT-15 0105-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
30 d.3	KNR AL-01 0302-03	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 4 wejść kontrolowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.3	KNR AL-01 0302-03	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytniki SIGNA 20	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
32 d.3	KNR AL-01 0302-03	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Licencja SX -DOR-10	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.3	KNR AL-01 0302-03	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Zasilacz SP -PSU-4A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.3	KNR 13-25 0609-06	Montaż kabla sygnalizacyjnego o masie do 1 kg/m prowadzonego w korytkach lub wciągane do rur ochronnych - UTP kat. 5e 4x2x0,5	m		
		110	m	110,000	
				RAZEM	110,000
4		INSTALACJA CCTV			
35 d.4	KNR 13-25 0106-06	Montaż kamery telewizji przemysłowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.4	KNR 13-25 0106-06	Montaż kamery telewizji przemysłowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		INSTALACJA TELEFONICZNA			
37 d.5	KNR AT-36 0112-02	Podłączenie kabla wieloparowego do panelu telefonicznego - pierwsze połączenie na złączu IDC - 2 pary	połą cz.		
		2	połą cz.	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.5	KNR 13-25 0609-06	Ułożenie kabla UTP 2x2x0,8	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000