





ELEWACJE  
STAN PROJEKTOWANY 1:100



- ELEWACJE**
- Przemurowanie kominów powyżej dachu i wykonanie czap żelbetowych
  - Uzupełnienie tynków zewnętrznych
  - Wykonanie opierzeń ogniomurków oraz rynien Ø125 i rur spustowych Ø100 z blachy powlekanej gr.0.6mm w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
  - Wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze grafitowym
  - Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr.16cm, wykonaniem skutecznej izolacji przeciwwilgociowej - Wykonanie nowych tynków zewnętrznych, systemowych, cienkowarstwowych
  - Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych wraz ze spocznikami - powierzchnie: kostka betonowa
  - Kolorystyka elewacji - tynk silikatowy gr.1,5mm - biały i jasno szary;

OBIEKT: Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu nr dz.262, obręb ewid.0003 Bąkowo, jedn. teryt. Wyrzysk 301908_5			
INWESTOR: Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk		Temat: Elewacje Stan projektowany	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Iwona Maciejewicz upr. GP-7342/1894/94			
NAZWA BIURA: J & A RATAJCZAK Jacek Ratajczak Szamocin, ul.19-go Stycznia 4		Data: 06.2022	Nr rys: A-08