

Sporządził: Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński,  
 Adres sp.: 09-410 Płock ul. Andersa 42 tel. 601868778  
 Data utworzenia: 2023-01-31

## Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Remont drogi gminnej, nr 291523W ul. Kilińskiego w Wyszogrodzie o l = 273,0 mb

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Nawierzchnia		
1	BCD D-05.03.11.31 .03		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 20 km	m2	1849,0000
			236*6		1416,00000
			plas obm komp: 433		433,00000
2	BCD D-01.02.04.4 1.01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, wywóz druzu na wysypisko	m	236,0000
			236		236,00000
3	BCD D-03.02.01.2 1.01		Montaż przykanalików z rur kamionkowych o średnicy 20 cm, długość do 15 m	m	14,0000
			2*7		14,00000
4	BCD D-03.02.01.4 1.02		Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm bez osadnika i syfonu	szt.	4,0000
			4		4,00000
5	BCD D-04.03.01.1 2.02		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem	m2	1849,0000
			1849		1849,00000
6	BCD D-03.06.01.2 1.01		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	4,0000
			4		4,00000
7	BCD D-08.01.01.11 .03		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	287,0000
			236		236,00000
			opornik 12x25: 25+7+19		51,00000
8	BCD D-04.03.01.2 2.03		Skroplenie mechaniczne, dwukrotne, warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2	1849,0000
			1849		1849,00000
9	BCD D-04.08.01.11 .01		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 8 P w ilości 100kg/m2, dowożoną z wytwórni do miejsca wbudowania odl. do 5 km	t	184,9000
			1849*0,1		184,90000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	BCD D-05.03.05.2 2.04		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	1849,0000
			1849		1849,00000