

Przedmiar i kosztorys ślepy

Obiekt	Remont drogi leśnej nr 68 w L-ctwie Klonów, nr inw. 220/1929 nr DSD 03-14-0019
Rodzaj robót	Roboty remontowe w zakresie naprawy dróg
Kod CPV	45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Lokalizacja	Leśnictwo Klonów
Inwestor	Nadleśnictwo Miechów
Wykonawca	Zgodnie z PZP

Przedmiar

Remont drogi leśnej nr 68 w L-ctwie Klonów, nr inw. 220/1929 nr DSD 03-14-0019

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2. Remont drogi nr 68 w L-ctwie Klonów w km 0+067-3349 nr DSD 03-14-0019		
		2.1. Odtworzenie rowów		
1	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m ³ , grunt kategorii III - wyczyszczenie i odworzenie istniejących rowów z rozplantowaniem ziemi z ukopu poza rowem z profilowaniem skarp i dna rowu. (Obrobienie na czysto skarp, dna rowów z rozplantowanie ziemi) - analogia	m3	1.639,500
		2.2. Remont nawierzchni tłuczniowej		
2	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sztucznym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - analogia	m3	212,990
3	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm - analogia	m2	10.649,500
4	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopiecowego frakcji 0-31,50m - warstwa górna z o grubości po zagęszczeniu 7cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 7cm grubości warstwy łącznie warstwa 10cm - analogia	m2	10.649,500
5	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni	m2	10.649,500
		2.3. Odtworzenie poboczy		
6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie poboczy drogi z tłuczni frakcji 0-31,50mm o koloryste odcinającej się od jezdni o grubości warstwy 10cm i szer. 0,40m - dwustronne z uwałowaniem, spadek poboczy 5% do 8% - analogia	m2	3.278,000
		2.4. Remont mijanek		
7	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm - analogia	m2	158,500
8	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa górna z o grubości po zagęszczeniu 7cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 7cm grubości warstwy łącznie warstwa 10cm - analogia	m2	158,500
9	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni	m2	158,500
		2.5. Czyszczenie przepustów		
10	KNR 2-31 1404/02	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m	m	59,000
		2.6. Remont nawierzchni zjazdów		
11	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm - analogia	m2	302,000
12	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni	m2	302,000
		2.7. Wymiana uszkodzonych wodoupuśców		
13	Kalkulacja indywidualna	Wymiana wodospuśców drewnianych	kpl	4,000

Kosztorys ślepy

Remont drogi leśnej nr 68 w L-ctwie Klonów, nr inw. 220/1929 nr DSD 03-14-0019

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
2. Remont drogi nr 68 w L-ctwie Klonów w km 0+067-3349 nr DSD 03-14-0019						
2.1. Odtworzenie rowów						
1	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m ³ , grunt kategorii III - wyczyszczenie i odwrócenie istniejących rowów z rozplantowaniem ziemi z ukopu poza rowem z profilowaniem skarp i dna rowu. (Obrobienie na czysto skarp, dna rowów z rozplantowanie ziemi) - analogia	m3	1.639,500		
2.2. Remont nawierzchni tłuczniowej						
2	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sztucznym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - analogia	m3	212,990		
3	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm - analogia	m2	10.649,500		
4	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-31,50mm - warstwa górna z o grubości po zagęszczeniu 7cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 7cm grubości warstwy łącznie warstwa 10cm - analogia	m2	10.649,500		
5	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni	m2	10.649,500		
2.3. Odtworzenie poboczy						
6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie poboczy drogi z tłuczni frakcji 0-31,50mm o koloryste odcinającej się od jezdni o grubości warstwy 10cm i szer. 0,40m - dwustronne z uwałowaniem, spadek poboczy 5% do 8% - analogia	m2	3.278,000		
2.4. Remont mijanek						
7	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm - analogia	m2	158,500		
8	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63mm - warstwa górna z o grubości po zagęszczeniu 7cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 7cm grubości warstwy łącznie warstwa 10cm - analogia	m2	158,500		
9	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni	m2	158,500		
2.5. Czyszczenie przepustów						
10	KNR 2-31 1404/02	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m	m	59,000		
2.6. Remont nawierzchni zjazdów						
11	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm - analogia	m2	302,000		
12	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni	m2	302,000		
2.7. Wymiana uszkodzonych wodoupuśców						
13	Kalkulacja indywidualna	Wymiana wodoupuśców drewnianych	kpl	4,000		
			Razem			
			Podatek VAT 23%			
			Ogółem kosztorys			