



TABLICE EDUKACYJNE - widok frontowy, skala 1:50


OZNACZONO NA PZT NR 1



TABLICA EDUKACYJNA - widok frontowy, skala 1:20




widok z boku, skala 1:20




widok



rzut z góry, skala 1:20



Podstawa słupa PUW 140
140x250x8
Łączenie słupa drewnianego z betonem.
W dolnej części elementu znajduje się teownik, który pozwala oprzeć belkę, co skutkuje lepszą stabilnością konstrukcji. Poprawia przy tym dylatację słupa względem podłoża.



Tablica edukacyjna-6szt.
drewno impregnowane,
trwale umiejscowione w gruncie,
wymiary:
szerokość - 16cm,
długość - 300cm,
wysokość - 220cm,
tablice zlokalizowane zostaną w części
północnej Parku tuż przy głównym
placu w Zawoi.
Tablice będą w konstrukcji drewnianej,
na fundamentach betonowych (ew.
prefabrykowanych). Wysokość ok.
220cm nad poziomem ziemi.
Szerokość pola do montowania plansz
wystawienniczych ma wynieść
268x158cm. Wewnątrz ram
zamontowane zostaną oświetlenie led,
które będzie oświetlać pleksi. Główne
ułożenie pleksi układa się w wyraz
ZAWOJA, na poszczególnych
elementach znajdują się zdjęcia
współczesne i historyczne atrakcji
turystycznych i krajobrazów
z poszczególnych sołectw. Zawartość
merytoryczna tablic nie jest
przedmiotem zamówienia.

Krzysztof i Babiak ARCHITEKCI		
Sp. z o.o.		
ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce filia: ul. Rynek 19, 34-400 Nowy Targ ul. Skotnica 5, 34-240 Jordanów NIP: 7352883700 REGON: 383278052 KRS: 0000784515 tel: 605-438-032		
Nazwa obiektu budowlanego:		
Park hydrotechniki w Zawoi wraz ze szlakiem edukacyjnym		
Tytuł arkusza:		
Tablice edukacyjne		
Adres inwestycji:		
jednostka ewidencyjna Zawoja obręb Zawoja dz. ewid. nr 2037/1, 2037/23, 2037/14		
Główny projektant:		
mgr inż. arch. Dawid Krzysztof i Babiak Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, Nr ewid. MPOIA/039/2016		
Sprawdzający projektant:		
mgr inż. arch. Rafał Babiak Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, Nr ewid. MPOIA/071/2016		
Asystent projektanta:		
mgr inż. arch. Kinga Zapotoczna		
Data:		
marzec 2021 r.		
Branża:		Stadium:
Architektura		Projekt budowlany
Skala:	Nr rysunku:	Strona:
1:20, 1:50	MA.1	
Graphisoft ARCHICAD STAR(T) Edition licencja nr (128-10282082).		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)		