




TABLICA INFORMACYJNA - rzut z góry




widok frontowy




widok z boku



przekrój C-C



przekrój D-D



belka 8x12x210cm, impregnowane drewno świerkowe,

belka 12x12x175cm, impregnowane drewno świerkowe, frezowane

plaskownik stalowy 0,2x4x22cm przymocowany do belki oraz tablicy śrubami stalowymi M4 dl. 1,5cm

pazdurm - wykonać wg wytycznych podanych poniżej (ornamentyka)

pokrycie imitacja gontu

tablica-płyta OSB (106x91cm), gr. 8mm plansza informacyjna przyklejona do płyty OSB, obramowane ramą 100x85cm na awersie i rewersie z kantówek świerkowych 7,0x6,0cm

belka 8x8x156cm, impregnowane drewno świerkowe

belka mocowana za pomocą F70 ze sworzniami

F70 ZE SWORZNIAMI SAMOWIERCĄCYMI SBD

F70 L ZE SWORZNIAMI STA

Tablica informacyjna mała-7szt.

drewno impregnowane,
trwale umiejscowione w gruncie,

wymiary:
szerokość - 174cm,
długość - 249cm,
wysokość - 295cm,

tablice zlokalizowane zostaną
w wyznaczonych miejscach na szlaku
edukacyjnym w Zawoi oraz
w Skawicy. Tablice będą w konstrukcji
drewnianej, na fundamentach
betonowych (ew. prefabrykowanych),
nakryte dachem dwuspadowym
z okapami, krytym blachą imitującą
gont. Wysokość kalenicy ok. 295cm
nad poziomem ziemi. Szerokość
montowanych małych plansz
edukacyjnych ma wynieść 100x85cm.
W konstrukcji umieszczona zostanie
plansza edukacyjna.
Zawartość merytoryczna tablic nie jest
przedmiotem zamówienia.

Krzysztof i Babiak ARCHITEKCI
Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kiuszkowce
filia: ul. Rynek 19, 34-400 Nowy Targ
ul. Skotnica 5, 34-240 Jordanów
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515
tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:
Park hydrotechniki w Zawoi wraz ze szlakiem edukacyjnym

Tytuł arkusza:
Tablica informacyjna - mała

Adres inwestycji:
jednostka ewidencyjna Zawoja obręb Zawoja
dz. ewid. nr 2037/1, 2037/23, 2037/14

Główny projektant:
mgr inż. arch. Dawid Krzysztof i Babiak
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Nr ewid. MPOIA/039/2016

Sprawdzający projektanta:
mgr inż. arch. Rafał Babiak
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Nr ewid. MPOIA/071/2018

Asystent projektanta:
mgr inż. arch. Kinga Zapotoczna

Data:
marzec 2021 r.

Branża: Architektura Stadium: Projekt budowlany

Skala: 1:50 Nr rysunku: MA.10 Strona:

Graphisoft ARCHICAD STAR(T) Edition
licencja nr (128-1028282).

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)