



Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie



I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie



Wejherowo, dnia 9 kwietnia 2021 r.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie

Zamawiający publikuje pytania wykonawcy wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Prosimy o uzupełnienie:

- projektu wykonawczego konstrukcyjnego o:
 1. zestawienie konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych
 2. zestawienia stali zbrojeniowej elementów żelbetowych
 3. zestawienia stali profilowej
- projektu architektonicznego o:
 1. opis na przekrojach uwarstwienia przegród pionowych z dokładnym opisem warstw
- projektu instalacji sanitarnych o:
 1. zestawienie przewodów i kształtek instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji
 2. zestawienie urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji

Prosimy o wyjaśnienie z czego wykonane mają być ściany zewnętrzne dobudowanej części szkoły - wg proj. konstrukcyjnego

2.3. Ściany, wieńce, słupy żelbetowe.

Ściany zewnętrzne osłonowe warstwowe gr. 44 cm zaprojektowano z bloczków gazobetonowych gr. 24 i 18 cm, klasy 500 na zaprawie klejowej, ciepłochronnej+ ocieplenie ze styropianu 28 cm, 18 cm oraz wełny mineralnej 18 cm, 28 cm, zaś zgodnie z proj. Architektonicznym załącznik 2 stron opisu - brak warstw ścian zewnętrznych.

Odpowiedź:

- 1) W związku z prośbą uzupełnienie projektu konstrukcyjnego o zestawienia stali i elementów prefabrykowanych wyjaśniam, że wszystkie dane niezbędne do określenia ilości ww. materiałów znajdują się na rysunkach konstrukcyjnych w opracowanej dokumentacji projektowej. Załączone rysunki są odpowiednio opisane i wymiarowane.
- 2) Projekt architektoniczny został uzupełniony o rysunki (przekroje) z dodatkowymi opisami przegród pionowych (załącznik). Przekroje zostały umieszczone jako załącznik do odpowiedzi nr 3 dnia 8 kwietnia 2021r.
- 3) Projekt instalacji sanitarnych w części opisowej i rysunkowej zawiera wszystkie dane niezbędne do określenia liczby urządzeń wentylacyjnych oraz ich parametry. Na rysunkach zawarte są też informacje dotyczące m.in. przekrojów kanałów wentylacyjnych oraz ilości i wydajności nawiewników.
- 4) Opis projektowanych ścian zewnętrznych znajduje się w p. 6.3.1.1. opisu technicznego; poza tym układ warstw ścian zewnętrznych został pokazany na uzupełnionych przekrojach.

Co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględni w cenie Oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, z zastrzeżeniem wyjaśnień treści wskazanych dokumentów, wynikających z odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania oraz ewentualnych zmian.

Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.