

Zamawiający po analizie raportu z audytu energetycznego sieci ciepłowniczej podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w zakresie robót modernizacyjnych opisanych w w/w audycie. Postanowiono, że na niektórych odcinkach rurociągów ciepłowniczych zostanie wymieniona jedynie izolacja cieplna (bez wymiany rurociągów) zaś na pozostałej części będą wymienione rurociągi na nowe (zestawienie poniżej):

1. Wymiana izolacji z wełny mineralnej i płaszcz ochronny z blachy stalowej
 - śred. 250 mm – 569 m
 - śred. 300 mm – 410 m
 - śred. 350 mm = 25 m
2. Wymiana rurociągów na rury preizolowane w płaszczu ochronnym z blachy stalowej
 - śred. 100 mm – 418 m
 - śred. 125 mm – 203 m
 - wymiana z śred. 350 mm na 250 mm – 367 m
 - wymiana z śred. 350 na 200 mm – 547 m