



RZUT FUNDAMENTÓW

Skala 1:50



- UWAGI:
- Poziom porównawczy ± 0.00 odczytać z PZT,
 - Wymiary podano w [cm], rzędne w [m],
 - Pod wszystkimi fundamentami wykonać min. 10cm chudego betonu C8/10,
 - Minimalna otulina $c_{nom} = 5cm$,
 - Przygotowanie podłoża pod fundamentami wg opisu geotechnicznego min $I_s = 0,96$ (dotyczy podsypki piaskowej),
 - W obrębie gruntów spoistych roboty ziemne należy prowadzić w sposób wykluczający zmianę struktury naturalnej gruntów poprzez przemarznięcie lub dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopów wodą atmosferyczną), doprowadzi to do pogorszenia właściwości fizyko-mechanicznych,
 - W przypadku występowania w miejscu fundamentów gruntów nienośnych/nasypów niekontrolowanych, wykop należy po konsultacji z projektantem pogłębić do poziomu gruntu nośnego. Różnice poziomów wypełnić podsypką piaskowo-żwirową zagęszczoną warstwami do $I_s = 0,96$ o grubości minimum 30cm,
 - Nie wolno uszkodzić warstwy gruntu, na której będą posadowione fundamenty. W celu uniknięcia uszkodzenia należy ostatnie 15cm wykopu wykonać ręcznie,
 - Dno wykopu oraz poprawność zagęszczenia gruntu powinny zostać odebrane przez uprawnionego geologa.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 5C/7 81-597 GDYNIA		
INWESTOR:	MIASTO JELENIA GÓRA, PL. RATUSZOWY 58, 58-500 JELENIA GÓRA		
INWESTYCJA:	SPORTOWA DZIESIĄTKA - ZIELONA KLASA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W JELENIEJ GÓRZE		
LOKALIZACJA / DZIAŁKA:	TEREN SP NR 10 W JELENIEJ GÓRZE, UL. MÓRCINKA 31, DZ. NR 3, OBRĘB 0041		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. KRZYSZTOF POLATOWSKI	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. MARCIN PISARZAK
SPECJALNOŚĆ:	upr. bud. w specjalności konstr.-bud. do projektowania bez ograniczeń	SPECJALNOŚĆ:	upr. bud. w specjalności konstr.-bud. do projektowania bez ograniczeń
NR UPRAWNIENI:	POM/0127/PDOK/09	NR UPRAWNIENI:	POM/0075/PBKb/17
SPECJALNOŚĆ:	konstrukcja		TYTUŁ RYS: RZUT FUNDAMENTÓW
STADIUM:	PB	DATA:	06.2023
SKALA:	1:50	NR RYSUNKU:	K04