Przekrój E-E skala 1:50



Detal skala 1:20



MATERIAŁY

1. 12 cm frezowanie istaniejącej konstrukcji
2. 4 cm warstwa ścieralna SMA 11 KR 5-7 PMB 45/80-65
3. 7 cm warstwa wiążąca AC16W KRS-7 PM 25/55-60
4. 1 cm membrana SLURRY SEAL
5. siatka stalowa BEKAERAT MT1
6. istnejąca konstrukcja
7. 5 cm humus
8. 15cm pobocze - mieszanka kruszywa niezwiązanego C 90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Oś nr 4 - ul. Cmentarna

RAMIKO
mgr inż. Radosław Ostraszewski
ul. Gronowa 3
66-450 Jenin
NIP 8521611911
tel/fax: 95-718-25-77
tel kom: 668 184 112
e-mail: rostraszewski@gmail.com

INWESTOR

MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ
ul.Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą

FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY			
Część	Drogowa			
Obiekt	**Remont małej obwodnicy Miasta Kostrzyn nad Odrą w ulicach : Narutowicza, Cmentarna, Rzemieślnicza Sosnowa, Drzewicka.**			
Adres	działka nr:34, 478/13, 478/49, 422, 1332/1, 1367/1, 1367/2, 1300/4, 1299/14.			
Inwestor	MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ			
Nr rysunku 3.5	PRZEKRÓJ E-E			Skala 1:50/20
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUKG/0024/POOD/04	MAJ 2024	

V24-12KO 35-V2412.PLT 10.06.24

CARD/1